

第 1 号 内訳書 機器費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陸上うず巻ポンプ	口径:125 段数:4 200V 30KW	台	1			見積りによる
計						

第 2 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送水配管A	材質:NCP 直管1760mm 口径:125A JIS10KF	本	2			見積りによる
送水配管B	材質:NCP 直管1650mm 口径:125A JIS10KF	本	1			見積りによる
送水配管C	材質:SUS 曲管90度 口径:125A JIS10KF	本	1			見積りによる
送水配管D	材質:SUS 異形管(125A×150A) JIS10KF	組	1			見積りによる
仕切弁	材質:NC 口径:125A JISKF	台	1			見積りによる
逆止弁	材質:NC 口径:125A JISKF スモレンスチ	台	1			見積りによる
フート弁	材質:NC 口径:125A JISKF 片開式レバー付	台	1			見積りによる
漏電遮断器	3P 400AF 300AT	個	1			見積りによる
進相コンデンサ	900 μ F	台	1			見積りによる
雑材料	接合材料 (ボルト、ナット、パッキン等) 支持材料	式	1			
計						

第 3 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陸上うずまきポンプ 据付	口径:125A 重量:615kg 仕切弁, 逆止弁, フート弁据付 基礎補修含	台	1			第 1 号単価表参照
陸上うずまきポンプ 撤去	口径:125A 重量:615kg 仕切弁, 逆止弁, フート弁撤去含	台	1			第 2 号単価表参照
鋼管布設工	人力 125mm	m	7.17			第 3 号単価表参照
鋼管撤去工	人力 125mm	m	7.17			第 4 号単価表参照
漏電遮断器設置工	漏電遮断器 3P 400AF 300AT	個	1			第 5 号単価表参照
漏電遮断器撤去工	漏電遮断器 3P 300AF	個	1			第 6 号単価表参照
進相コンデンサ据付工	900 μ F	個	1			第 7 号単価表参照
進相コンデンサ撤去工	500 μ F	個	1			第 8 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃 運搬費	ダンプトラック 4t 運搬距離25km以内	回	1			刊行物等による・2026/06/01・902
産廃 処分費	金属くず	m3	3			刊行物等による・2026/06/01・903
計						