

館山市北条地先 配水管布設替実施設計業務委託（防安）
設 計 書

館山市北条705番地先

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款		項		目		節		
事業名		重要施設配水管事業									
委託名		館山市北条地先 配水管布設替実施設計業務委託（防安）									
委託場所		館山市北条705番地先									
							委託期間	令和9年2月26日			
委託料計			円								
委託価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	≪重要施設配水管事業≫ 業務委託延長 L=1490m 内訳 配水管布設替詳細設計（開削工法）φ 350mm以下 一式 国道128号外 φ 250mm L=540m 市道1272号線 φ 150mm L=580m その他 φ 75mm L=370m 測量業務 一式 4級基準点測量 31点 現地測量 0.031km² 路線測量 IP設置 1.49km 中心線測量 1.49km 横断測量 1.49km
----------------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800178
設計種別	当初設計
工事番号	
委 託 名	館山市北条地先 配水管布設替実施設計業務委託（防安）
事 業 名	重要施設配水管事業

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日 15:安房
本工事区分	
附帯工事区分	
諸経費の工種	設計業務等
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	30%
契約保証費	なし
処分費控除	なし
週休2日補正	なし