

館山市沼地先 配水管布設替工事（防安）

設 計 書

館山市沼1618番地先

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款 資本の支出		項 建設改良費		目 改良事業費		節 工事請負費		
路 線 名		県道 南安房公園線外									
工事名		館山市沼地先 配水管布設替工事（防安）									
工事場所		館山市沼1618番地先									
							工事期間		令和9年2月24日迄		
設計金額				円							
工事価格				円							
消費税相当額				円							

設 計 説 明	配水管布設替工	
	配水管布設	
	HPPE φ 100	L=423.19m
	HPPE φ 75	L= 11.59m
	既設管撤去	
	CIP φ 100	L=270.07m
	ACP φ 100	L=130.06m
	HPPE φ 100	L= 0.50m
	VP φ 75	L= 11.19m
	消火栓設置替工	
	地下式単口消火栓設置・撤去	N=3基
	給水管布設替工	
	HPPE φ 20～φ 40	N=49栓
	舗装復旧工	
	県道表層（再生密粒度As20mm t=5cm）	A=2,416m ²
	県道基層（再生粗粒度As20mm t=5cm）	A=2,413m ²
	市道表層（再生密粒度As13mm t=5cm）	A=82m ²
	区画線設置	N=1式

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800205
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	館山市沼地先 配水管布設替工事（防安）
路 線 名	県道 南安房公園線外

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日 15:安房
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1) 現場管理費：市街地(DID補正)(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞