

3. 消 火 栓 設 置 ・ 撤 去 工 事 (单独)

3. 消火栓設置・撤去工事数量総括表(単独)

工 種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
1. 材 料					
(消火栓)					
地下式単口消火栓	SUS製 φ75	基	3	3	
補修弁	耐震型 φ75×400L、GF-RF	基	3	3	
フランジ接合材	GFガasket1号 φ75 SUS製ボルトナット込み	組	3	3	
PE挿し口付 鋳鉄製フランジ付T字管	7.5K、G形 φ100×φ75	個	3	3	
(消火栓室)					
消火栓用 省力開放型 鉄蓋	FCD,カラー樹脂,パッキン入り φ600×100H	組	3	3	
レゾンコンクリート製ボックス 上部壁	円形4号 φ600×200H	個	3	3	
レゾンコンクリート製ボックス 下部壁	円形4号 φ600×300H	個	3	3	
レゾンコンクリート製ボックス 底板	円形4号 φ600×40H	個	3	3	
2. 労 務					
(消火栓)					
消火栓設置工	機械 地下式単口 φ75	基	3	3	フランジ継手工 1口含む
フランジ継手工	φ75 7.5K	口	3	3	
(消火栓室)					
消火栓室築造工	φ600	箇所	3	3	
基礎砕石工	RC-40 t=15cm	m2	2.37	2.4	
[1箇所当り] 4号鉄蓋設置工	円形 φ600 消火栓用	個	1	1	無収縮モルタル H50含む
レゾン製4号上部壁設置工	φ600×200H	個	1	1	
レゾン製4号下部壁設置工	φ600×300H	個	1	1	
レゾン製4号底板設置工	φ600×40H	個	1	1	
基礎砕石工	RC-40 t=15cm	m2	0.79	1	

3. 消火栓設置・撤去工事数量総括表(単独)

工 種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
(撤去工)					
地下式消火栓撤去工	地下式単口 φ75	基	3	3	
消火栓室撤去工	φ600 鉄蓋 円形4号	箇所	3	3	
消火栓室撤去工	φ600 レジンCo製 上部200、下部300	箇所	3	3	

消火栓設置工事材料表

[illegible]

消火栓設置工事集計表

[illegible]