

8-1. 仮設管布設工事
(補助)


8-1. 仮設管布設工事数量総括表(補助)


工 種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
1. 材 料					
仮設レンタル管	配水(補助分) φ 50	式	1	1	
サドル付分水栓	φ 100ACP × φ 50	個	2	2	
サドル付分水栓	φ 100HPPE × φ 50	個	2	2	
サドル付分水栓用プラグ	φ 50	個	4	4	
不断水止水栓	φ 100 ACP用	基	1	1	
2. 労 務					
仮設管布設・撤去工	配水(補助分) φ 50 レンタル管	式	1	1	見積
サドル分水栓建込み工	φ 100ACP × φ 50	箇所	2	2	鑄鉄管代用
サドル分水栓建込み工	φ 100HPPE × φ 50	箇所	2	2	
不断水止水栓設置工	φ 100ACP	箇所	1	1	
ねじ込み接合工	φ 50	箇所	4	4	分水栓用 プラグ取付
3. 土 工 事					
(土工)					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	m	1,215.80	1,220	
舗装版直接 掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	m2	722.44	720	
機械掘削工	BH0.28	m3	500.81	500	
埋戻工	機械転圧 山砂	m3	2.76	3	
埋戻工	機械転圧 発生土	m3	66.96	67	
As塊運搬工	Asガラ、DT4t、4km	m3	54.32	54	
As塊運搬工	Asガラ、DT10t、17km	m3	54.32	54	

8-1. 仮設管布設工事数量総括表(補助)

[illegible]

2	県道部車道	サドル分水栓 φ100×φ50	HPPE	
掘削断面		仮設管平面図より		
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削
				土工延長: 1.00 m
				管 外 径: 0.13 m
				既設土被り: 1.00 m
				新設土被り:
工 種	規 格	算 式		単位 数 量
土工事				
舗装版切断工	As、t=15cm以下	1.00 × 4 = 4.00		m 4.00
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00
機械掘削工	BH0.28	管断面積 (1.00 × 1.03 - 0.01) × 1.00 = 1.02		m3 1.02
埋戻工	機械転圧 山砂	管断面積 (1.00 × 0.43 - 0.01) × 1.00 = 0.42		m3 0.42
As塊運搬工	Asカ'う,DT4t	1.00 × 0.10 = 0.10		m3 0.10
発生土運搬	発生土,DT2t	1.02 = 1.02		m3 1.02
廃材処分費	Asカ'う	0.10 × 2.35 = 0.24		t 0.24
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=45cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00
上層路盤工	RM-30 t=20cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00

3	県道部車道	サドル分水栓 φ100×φ50	ACP		
掘削断面		仮設管平面図より			
		施工方法: 開 削			
		土工延長: 1.00 m			
		管 外 径: 0.12 m			
		既設土被り: 1.00 m			
		新設土被り:			
					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	1.00 × 4 = 4.00		m	4.00
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	1.00 × 1.00 = 1.00		m2	1.00
機械掘削工	BH0.28	管断面積 (1.00 × 1.02 - 0.01) × 1.00 = 1.01		m3	1.01
埋戻工	機械転圧 山砂	管断面積 (1.00 × 0.42 - 0.01) × 1.00 = 0.41		m3	0.41
As塊運搬工	Asガウ、DT4t	1.00 × 0.10 = 0.10		m3	0.10
発生土運搬工	発生土、DT2t	1.01 = 1.01		m3	1.01
廃材処分費	Asガウ	0.10 × 2.35 = 0.24		t	0.24
仮復旧工					
下層路盤工	RC-40 t=45cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2	1.00
上層路盤工	RM-30 t=20cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2	1.00
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2	1.00

4	県道部車道	仮設不断水止水栓φ100	ACP		
掘削断面		仮設管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
		土工延長: 1.50 m			
		管 外 径: 0.12 m			
		既設土被り: 1.00 m			
		新設土被り:			
					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	1.50 × 2 + 1.20 × 2 = 5.40		m	5.40
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	1.50 × 1.20 = 1.80		m2	1.80
機械掘削工	BH0.28	管断面積 (1.20 × 1.22 - 0.01) × 1.50 = 2.18		m3	2.18
埋戻工	機械転圧 山砂	管断面積 (1.20 × 0.62 - 0.01) × 1.50 = 1.10		m3	1.10
As塊運搬工	Asカ ^ラ 、DT4t	1.80 × 0.10 = 0.18		m3	0.18
発生土運搬工	発生土、DT2t	2.18 = 2.18		m3	2.18
廃材処分費	Asカ ^ラ	0.18 × 2.35 = 0.42		t	0.42
仮復旧工					
下層路盤工	RC-40 t=45cm	1.50 × 1.20 = 1.80		m2	1.80
上層路盤工	RM-30 t=20cm	1.50 × 1.20 = 1.80		m2	1.80
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	1.50 × 1.20 = 1.80		m2	1.80

6	県道部車道	仮設管φ50設置			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻		
		600			
100		50			
660		660			
560		200			
掘削機		410			
		舗装版取壊	表層		
		(路盤)	RM-30		
			RC-40		
		施工方法: 開削			
		土工延長: 422.80 m			
		土被り: 0.60 m			
		管外径: 0.06 m			
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	422.80 × 2 = 845.60		m	845.60
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	422.80 × 0.60 = 253.68		m2	253.68
機械掘削工	BH0.28	422.80 × 0.60 × 0.56 = 142.06		m3	142.06
As塊運搬工	Asがう,DT4t	253.68 × 0.10 = 25.37		m3	25.37
発生土運搬工	土砂,DT2t	142.06 = 142.06		m3	142.06
廃材処分費	As がう	25.37 × 2.35 = 59.62		t	59.62
仮復旧工					
下層路盤工	RC-40 t=41cm	422.80 × 0.60 = 253.68		m2	253.68
上層路盤工	RM-30 t=20cm	422.80 × 0.60 = 253.68		m2	253.68
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	422.80 × 0.60 = 253.68		m2	253.68

7	県道部車道	仮設管φ50撤去		
掘削断面			仮配管平面図より	
掘削 埋戻 600 50 50 660 610 機械掘削 舗装版取壊 表層 RM-30 RC-40 (路盤) 200 410 660			施工方法:開削 土工延長:422.80 m 土被り:0.60 m 管外径:0.06 m	
※管控除なし				
工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	422.80 × 0.60 = 253.68	m2	253.68
機械掘削工	BH0.28	422.80 × 0.60 × 0.61 = 154.74	m3	154.74
As塊運搬工	Asガラ,DT4t	253.68 × 0.05 = 12.68	m3	12.68
発生土運搬工	土砂,DT2t	154.74 = 154.74	m3	154.74
廃材処分費	Asガラ	12.68 × 2.35 = 29.80	t	29.80
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=41cm	422.80 × 0.60 = 253.68	m2	253.68
上層路盤工	RM-30 t=20cm	422.80 × 0.60 = 253.68	m2	253.68
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	422.80 × 0.60 = 253.68	m2	253.68

8	県道部車道	仮設管φ50×2設置		
掘削断面		仮配管平面図より		
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削
				土工延長: 174.40 m
				土 被 り: 0.96 m
				管 外 径: 0.06 m
※管控除なし				
工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版切断工	As、t=15cm以下	174.40 × 2 = 348.80	m	348.80
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	174.40 × 0.60 = 104.64	m2	104.64
機械掘削工	BH0.28	174.40 × 0.60 × 0.92 = 96.27	m3	96.27
埋戻工	機械転圧 発生土	174.40 × 0.60 × 0.32 = 33.48	m3	33.48
As塊運搬工	Asガラ、DT4t	104.64 × 0.10 = 10.46	m3	10.46
発生土運搬工	土砂、DT2t	96.27 - 33.48 = 62.79	m3	62.79
廃材処分費	As ガラ	10.46 × 2.35 = 24.58	t	24.58
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=45cm	174.40 × 0.60 = 104.64	m2	104.64
上層路盤工	RM-30 t=20cm	174.40 × 0.60 = 104.64	m2	104.64
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	174.40 × 0.60 = 104.64	m2	104.64

9	県道部車道	仮設管φ50×2撤去			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
				土工延長: 174.40 m	
				土 被 り: 0.96 m	
				管 外 径: 0.06 m	
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	174.40 × 0.60 = 104.64		m2	104.64
機械掘削工	BH0.28	174.40 × 0.60 × 0.97 = 101.50		m3	101.50
埋戻工	機械転圧 発生土	174.40 × 0.60 × 0.32 = 33.48		m3	33.48
As塊運搬工	Asが'う,DT4t	104.64 × 0.05 = 5.23		m3	5.23
発生土運搬工	土砂,DT2t	101.50 - 33.48 = 68.02		m3	68.02
廃材処分費	As が'う	5.23 × 2.35 = 12.29		t	12.29
仮復旧工					
下層路盤工	RC-40 t=45cm	174.40 × 0.60 = 104.64		m2	104.64
上層路盤工	RM-30 t=20cm	174.40 × 0.60 = 104.64		m2	104.64
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	174.40 × 0.60 = 104.64		m2	104.64

