

8-2. 仮設管布設工事
(単費)

8-2. 仮設管布設工事数量総括表(単費)

工 種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
1. 材 料					
仮設レンタル管	配水(単費分) φ50	式	1	1	
サドル付分水栓	φ75VP×φ50	個	1	1	
エアージャッキ止水用 ストッパーサドル	φ75VP×φ40	個	1	1	
サドル付分水栓用プラグ	φ50	個	1	1	
2. 労 務					
仮設管布設・撤去工	(単費分) φ50 レンタル管	式	1	1	見積
サドル分水栓建込み工	φ75VP×φ50	箇所	1	1	
エアージャッキ式止水栓設置工	φ75VP	箇所	1	1	
ねじ込み接合工	φ50	箇所	1	1	分水栓用 プラグ取付
3. 土 工 事					
(土工)					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	m	22.20	22	
舗装版直接 掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	m ²	6.26	6	
機械掘削工	BH0.28	m ³	2.88	3	
埋戻工	機械転圧 山砂	m ³	0.86	1	
As塊運搬工	Asガラ、DT4t、4km	m ³	0.32	0.3	
As塊運搬工	Asガラ、DT10t、17km	m ³	0.32	0.3	

8-2. 仮設管布設工事数量総括表(単費)


[illegible]

1	市道部車道	サドル分水栓φ75×φ50	VP	
掘削断面		仮設管平面図より		
		施工方法:	開削	
		土工延長:	1.00 m	
		管外径:	0.09 m	
		既設土被り:	0.50 m	
		新設土被り:		
工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版切断工	As、t=15cm以下	1.00 × 4 = 4.00	m	4.00
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	1.00 × 1.00 = 1.00	m2	1.00
機械掘削工	BH0.28	管断面積 (1.00 × 0.54 - 0.01) × 1.00 = 0.53	m3	0.53
埋戻工	機械転圧 山砂	管断面積 (1.00 × 0.19 - 0.01) × 1.00 = 0.18	m3	0.18
As塊運搬工	Asカ'ラ、DT4t	1.00 × 0.05 = 0.05	m3	0.05
発生土運搬工	発生土、DT2t	0.53 = 0.53	m3	0.53
廃材処分費	Asカ'ラ	0.05 × 2.35 = 0.12	t	0.12
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=20cm	1.00 × 1.00 = 1.00	m2	1.00
上層路盤工	RM-30 t=15cm	1.00 × 1.00 = 1.00	m2	1.00
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	1.00 × 1.00 = 1.00	m2	1.00

5	市道部車道	エアバック式止水栓φ75	ACP	
掘削断面		仮設管平面図より		
		掘削	埋戻	施工方法: 開削
				土工延長: 1.00 m
				管外径: 0.09 m
				既設土被り: 1.00 m
				新設土被り:
工 種	規 格	算 式		単位 数 量
土工事				
舗装版切断工	As、t=15cm以下	1.00 × 4 = 4.00		m 4.00
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00
機械掘削工	BH0.28	管断面積 (1.00 × 1.04 - 0.01) × 1.00 = 1.03		m3 1.03
埋戻工	機械転圧 山砂	管断面積 (1.00 × 0.69 - 0.01) × 1.00 = 0.68		m3 0.68
As塊運搬工	Asがら、DT4t	1.00 × 0.05 = 0.05		m3 0.05
発生土運搬工	発生土、DT2t	1.03 = 1.03		m3 1.03
廃材処分費	Asがら	0.05 × 2.35 = 0.12		t 0.12
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=20cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00
上層路盤工	RM-30 t=15cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	1.00 × 1.00 = 1.00		m2 1.00

10	市道部車道	仮設管φ50設置	
----	-------	----------	--

掘削断面




仮配管平面図より

施工方法:	開削
土工延長:	7.10 m
土被り:	0.30 m
管外径:	0.06 m

※管控除なし

工種	規格	算式	単位	数量
土工事				
舗装版切断工	As、t=15cm以下	7.10 × 2 = 14.20	m	14.20
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	7.10 × 0.30 = 2.13	m2	2.13
機械掘削工	BH0.28	7.10 × 0.30 × 0.31 = 0.66	m3	0.66
As塊運搬工	Asかゝ、DT4t	2.13 × 0.05 = 0.11	m3	0.11
発生土運搬工	土砂、DT2t	0.66 = 0.66	m3	0.66
廃材処分費	As かゝ	0.11 × 2.35 = 0.26	t	0.26
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=16cm	7.10 × 0.30 = 2.13	m2	2.13
上層路盤工	RM-30 t=15cm	7.10 × 0.30 = 2.13	m2	2.13
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	7.10 × 0.30 = 2.13	m2	2.13

11	市道部車道	仮設管φ50撤去			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
		土工延長: 7.10 m			
		土 被 り: 0.30 m			
		管 外 径: 0.06 m			
					
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	7.10	× 0.30 = 2.13	m2	2.13
機械掘削工	BH0.28	7.10	× 0.30 × 0.31 = 0.66	m3	0.66
As塊運搬工	Asがう,DT4t	2.13	× 0.05 = 0.11	m3	0.11
発生土運搬工	土砂,DT2t	0.66	= 0.66	m3	0.66
廃材処分費	As がう	0.11	× 2.35 = 0.26	t	0.26
仮復旧工					
下層路盤工	RC-40 t=16cm	7.10	× 0.30 = 2.13	m2	2.13
上層路盤工	RM-30 t=15cm	7.10	× 0.30 = 2.13	m2	2.13
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	7.10	× 0.30 = 2.13	m2	2.13