

9. 仮設給水切替工事
(単独)

9. 仮設給水切替工事数量総括表(単独)

工 種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
1. 材 料					
レンタル管	給水 φ20～40	式	1	1	
2. 労 務					
レンタル管布設・撤去	給水 φ20～40	式	1	1	
量水器ねじ込み工(設置)	φ13	箇所	28	28	
量水器ねじ込み工(撤去)	φ13	箇所	28	28	
3. 土 工 事					
(土工)					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	m	68.40	68	
舗装版切断工	Co、t=15cm以下	m	13.90	14	
舗装版直接 掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	m2	40.73	41	
コンクリート 取壊し工	人力	m3	0.21	0.2	
機械掘削工	BH0.28	m3	20.93	21	
埋戻工	機械転圧 発生土	m3	1.94	2	
As塊運搬工	4km Asがう,DT4t	m3	2.95	3	
As塊運搬工	17km Asがう,DT10t	m3	2.95	3	
積込(ルーズ)	As	m3	2.95	3	
Co塊運搬工	4km Coがう,DT4t	m3	0.02	0.1	
Co塊運搬工	17km Coがう,DT10t	m3	0.02	0.1	
積込(ルーズ)	Co	m3	0.02	0.1	
発生土運搬工	2km 土砂,DT2t	m3	18.99	19	
整地		m3	18.99	19	
As廃材処分費	As がう	t	6.93	7	
Co廃材処分費	Co がう(無筋)	t	0.05	0.1	

9. 仮設給水切替工事数量総括表(単独)

[illegible]

仮設給水切替土工事集計表


名 称	形 状 寸 法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	数 量	単 位	備 考
		市道部車道 設置工	市道部車道 撤去工	宅内(As) 設置工	宅内(As) 撤去工	宅内(Go) 設置工	宅内(Go) 撤去工	宅内(土砂) 設置・撤去工	県道部車道 設置工	県道部車道 撤去工			
土工													
舗装版切断工	As、t=15cm以下	6.60		8.00					53.80		68.40	m	
舗装版切断工	Co、t=15cm以下					13.90					13.90	m	
舗装版直接 掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	1.98	1.98	1.20	1.20				16.14	16.14	40.73	m2	
コンクリート 取壊し工	人力					0.21					0.21	m3	
機械掘削工	BH0.28	1.09	1.09	0.30	0.30	0.42	0.42	0.36	8.07	8.88	20.93	m3	
埋戻工	機械転圧 発生土	0.40	0.40	0.18	0.18	0.21	0.21	0.36			1.94	m3	
As塊運搬工	4km AsガワDT4t	0.10	0.10	0.06	0.06		0.21		1.61	0.81	2.95	m3	
Co塊運搬工	4km CoガワDT4t					0.02					0.02	m3	
発生土運搬工	2km 土砂DT2t	0.69	0.69	0.12	0.12	0.21	0.21		8.07	8.88	18.99	m3	
As廃材処分費	As ガワ	0.24	0.24	0.14	0.14		0.49		3.78	1.90	6.93	t	
Co廃材処分費	Co ガワ(無筋)					0.05					0.05	t	
整地	土砂	0.69	0.69	0.12	0.12	0.21	0.21	0.00	8.07	8.88	18.99	m3	
仮復旧工													
下層路盤工	RC-40 t=35cm								16.14	16.14	32.28	m2	
下層路盤工	RC-40 t=20cm	1.98	1.98								3.96	m2	
路盤工	RC-40 t=10cm			1.20	1.20	2.09	2.09				6.58	m2	
上層路盤工	RM-30 t=20cm								16.14	16.14	32.28	m2	
上層路盤工	RM-30 t=15cm	1.98	1.98								3.96	m2	
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	1.98	1.98	1.20	1.20	2.09			16.14	16.14	40.73	m2	
Co舗装工	18-8-25 t=10cm						0.21				0.21	m2	

1	市道部車道	設置工			
掘削断面			仮配管平面図より		
掘削 埋戻 600 50 600 550 機械掘削 舗装版取壊 表層 RM-30 RC-40 (路盤) (土砂) (発生土) 50 150 200 600 200			施工方法: 開 削 土工延長: 3.30 m 土 被 り: 0.60 m 管 外 径:		
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	3.30	× 2 = 6.60	m	6.60
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	3.30	× 0.60 = 1.98	m2	1.98
機械掘削工	BH0.28	3.30	× 0.60 × 0.55 = 1.09	m3	1.09
埋戻工	機械転圧 発生土	3.30	× 0.60 × 0.20 = 0.40	m3	0.40
As塊運搬工	Asがら、DT4t	1.98	× 0.05 = 0.10	m3	0.10
発生土運搬工	土砂、DT2t	1.09	- 0.40 = 0.69	m3	0.69
廃材処分費	As がら	0.10	× 2.35 = 0.24	t	0.24
仮復旧工					
下層路盤工	RC-40 t=20cm	3.30	× 0.60 = 1.98	m2	1.98
上層路盤工	RM-30 t=15cm	3.30	× 0.60 = 1.98	m2	1.98
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	3.30	× 0.60 = 1.98	m2	1.98

2	市道部車道	撤去工			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
				土工延長: 3.30 m	
				土 被 り: 0.60 m	
				管 外 径:	
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	3.30 × 0.60 = 1.98		m2	1.98
機械掘削工	BH0.28	3.30 × 0.60 × 0.55 = 1.09		m3	1.09
埋戻工	機械転圧 発生土	3.30 × 0.60 × 0.20 = 0.40		m3	0.40
As塊運搬工	Asがう,DT4t	1.98 × 0.05 = 0.10		m3	0.10
発生土運搬工	土砂,DT2t	1.09 - 0.40 = 0.69		m3	0.69
廃材処分費	As がう	0.10 × 2.35 = 0.24		t	0.24
下層路盤工	RC-40 t=20cm	3.30 × 0.60 = 1.98		m2	1.98
上層路盤工	RM-30 t=15cm	3.30 × 0.60 = 1.98		m2	1.98
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	3.30 × 0.60 = 1.98		m2	1.98

3	宅内(As)	設置工			
掘削断面 掘削 埋戻 舗装版取壊 表層 (路盤) 路盤 (土砂) (発生土) 仮配管平面図より 施工方法: 開 削 土工延長: 4.00 m 土 被 り: 0.30 m					
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版切断工	As、t=15cm以下	4.00 × 2 = 8.00		m	8.00
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	4.00 × 0.30 = 1.20		m2	1.20
機械掘削工	BH0.28	4.00 × 0.30 × 0.25 = 0.30		m3	0.30
埋戻工	機械転圧 発生土	4.00 × 0.30 × 0.15 = 0.18		m3	0.18
As塊運搬工	Asがう、DT4t	1.20 × 0.05 = 0.06		m3	0.06
発生土運搬工	土砂、DT2t	0.30 - 0.18 = 0.12		m3	0.12
廃材処分費	As がう	0.06 × 2.35 = 0.14		t	0.14
復旧工					
路盤工	RC-40 t=10cm	4.00 × 0.30 = 1.20		m2	1.20
表層工	再生密粒度As13 t=5cm	4.00 × 0.30 = 1.20		m2	1.20


4	宅内(As)	撤去工			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
				土工延長: 4.00 m	
				土 被 り: 0.30 m	
300 50 250 機械掘削 100 150 舗装版取壊 (路盤) (土砂) 表層 路盤 (発生土) 50 100 150 300 300					
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	4.00 × 0.30 = 1.20		m2	1.20
機械掘削工	BH0.28	4.00 × 0.30 × 0.25 = 0.30		m3	0.30
埋戻工	機械転圧 発生土	4.00 × 0.30 × 0.15 = 0.18		m3	0.18
As塊運搬工	Asがら,DT4t	1.20 × 0.05 = 0.06		m3	0.06
発生土運搬工	土砂,DT2t	0.30 - 0.18 = 0.12		m3	0.12
廃材処分費	As がら	0.06 × 2.35 = 0.14		t	0.14
復旧工					
路盤工	RC-40 t=10cm	4.00 × 0.30 = 1.20		m2	1.20
表層工	再生密粒度As13 t=5cm	4.00 × 0.30 = 1.20		m2	1.20

5	宅内(Co)	設置工			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
				土工延長: 6.95 m	
				土 被 り: 0.30 m	
					
※管控除なし					
工 種	規 格	算 式		単位	数 量
土工事					
舗装版切断工	Co、t=15cm以下	6.95 × 2 = 13.90		m	13.90
コンクリート 取壊し工	人力	6.95 × 0.30 × 0.10 = 0.21		m3	0.21
機械掘削工	BH0.28	6.95 × 0.30 × 0.20 = 0.42		m3	0.42
埋戻工	機械転圧 発生土	6.95 × 0.30 × 0.10 = 0.21		m3	0.21
Co塊運搬工	Coがら、DT4t	0.21 × 0.10 = 0.02		m3	0.02
発生土運搬工	土砂、DT2t	0.42 - 0.21 = 0.21		m3	0.21
廃材処分費	Co がら(無筋)	0.02 × 2.35 = 0.05		t	0.05
復旧工					
路盤工	RC-40 t=10cm	6.95 × 0.30 = 2.09		m2	2.09
表層工	再生密粒度As13 t=10cm	6.95 × 0.30 = 2.09		m2	2.09

6	宅内(Co)	撤去工			
掘削断面		仮配管平面図より			
		掘削	埋戻	施工方法: 開 削	
				土工延長: 6.95 m	
				土 被 り: 0.30 m	

8	県道部車道	設置工	
---	-------	-----	--

掘削断面




施工方法:	仮配管平面図より 開削
土工延長:	26.90 m
土被り:	0.60 m

※管控除なし

工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版切断工	As、t=15cm以下	26.90 × 2 = 53.80	m	53.80
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14
機械掘削工	BH0.28	26.90 × 0.60 × 0.50 = 8.07	m3	8.07
As塊運搬工	Asがう、DT4t	16.14 × 0.10 = 1.61	m3	1.61
発生土運搬工	土砂、DT2t	8.07 = 8.07	m3	8.07
廃材処分費	As がう	1.61 × 2.35 = 3.78	t	3.78
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=35cm	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14
上層路盤工	RM-30 t=20cm	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14

9	県道部車道	撤去工	
---	-------	-----	--

掘削断面



仮配管平面図より
 施工方法: 開削
 土工延長: 26.90 m
 土被り: 0.60 m

※管控除なし

工 種	規 格	算 式	単位	数 量
土工事				
舗装版直接掘削積込工	As、BH0.28 t=10cm以下	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14
機械掘削工	BH0.28	26.90 × 0.60 × 0.55 = 8.88	m3	8.88
As塊運搬工	Asカ'ラ,DT4t	16.14 × 0.05 = 0.81	m3	0.81
発生土運搬工	土砂,DT2t	8.88 = 8.88	m3	8.88
廃材処分費	As カ'ラ	0.81 × 2.35 = 1.90	t	1.90
仮復旧工				
下層路盤工	RC-40 t=35cm	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14
上層路盤工	RM-30 t=20cm	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14
仮復旧表層工	再生密粒度As13 t=5cm	26.90 × 0.60 = 16.14	m2	16.14

