10. 舗装復旧工事
（補助）

10. 路面復旧工数量総括表(補助)

工　　種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
舗装版切断工	AS t=15cm以下	m	29.36	29	
切削 オーバーレイ工(2層)	基層 再生粗粒度AS 5cm 表層 再生密粒度AS 5cm	m2	2,158	2,160	
舗装版破砕工	人力施工	m2	1.51	2	
AS廃材運搬工	(路面切削) DT10t、21km	m3	215.95	216	
AS廃材処分費		t	507.48	507	
(区画線設置工)					
区画線	実線 白 15cm	m	616.0	620	
	実線 黄 20cm	m	401.0	400	
	実線 白 30cm	m	43.0	43	
	実線 白 45cm	m	71.1	71	
	記号・文字 白 15cm換算	m	151.8	150	
(薄層カラー舗装工)					
矢羽根	青	個所	6.0	6	

路面復旧工集計表

名　　称	形状寸法	算　　式	数量	単位	備考
(県道車道部)					
舗装版切断工	AS　t=15cm以下	舗装復旧求積表より 18.71　+　10.65	29.36	m	
切削 オーバーレイ工(2層)	基層　再生粗粒度AS　5cm 表層　再生密粒度AS　5cm	舗装復旧求積表より 1,406　+　752	2,158	m2	
舗装版破砕工	人力施工	舗装復旧求積表より 1.04　+　0.47	1.51	m2	
AS廃材運搬工	(路面切削) DT10t、21km	2,159.5　×　0.10	215.95	m3	
AS廃材処分費		215.95　×　2.35	507.48	t	
(区画線設置工)					
区画線	実線　白　15cm	舗装復旧平面図より 616.00	616.0	m	
	実線　黄　20cm	舗装復旧平面図より 401.00	401.0	m	
	実線　白　30cm	舗装復旧平面図より 43.00	43.0	m	
	実線　白　45cm	舗装復旧平面図より 71.10	71.1	m	
	記号・文字 白　15cm換算	舗装復旧平面図より 151.78	151.8	m	
(薄層カラー舗装工)					
矢羽根	青	舗装復旧平面図より 6	6	個所	