

11-1. 舖装復旧工事(配水管)
(单独)

11-1. 路面復旧工(配水管)数量総括表(单独)

[illegible]

路面復旧工集計表(配水管)

名 称	形状寸法	算 式	数量	単位	備考
(県道車道部)					
舗装版切断工	AS t=15cm以下	舗装復旧求積表より 10.05 + 7.06 + 4.77	21.88	m	
切削 オーバーレイ工(2層)	基層 再生粗粒度AS 5cm 表層 再生密粒度AS 5cm	舗装復旧求積表より 82.75	82.75	m2	
舗装版破碎工	人力施工	舗装復旧求積表より 0.72	0.72	m2	
舗装版直接 掘削積込工	AS t=10cm以下	舗装復旧求積表より 93.85	93.85	m2	
AS廃材運搬工	DT4t、4km 打換え分	93.85 × 0.10	9.38	m3	
AS廃材運搬工	DT10t、21km オーバーレイ分	83.47 × 0.10	8.35	m3	
積込ルーズ	AS		9.38	m3	
AS廃材処分費	打換え分	9.38 × 2.35	22.04	t	
AS廃材処分費	オーバーレイ分	8.35 × 2.35	19.62	t	
不陸整正工		92.79	92.79	m ²	
基層工	再生粗粒度AS t=5cm	92.79	92.79	m ²	
表層工	再生密粒度AS t=5cm	93.85	93.85	m ²	
(市道車道部)					
舗装版切断工	AS t=15cm以下	舗装復旧求積表より 20.86	20.86	m	
舗装版直接 掘削積込工	AS t=10cm以下	舗装復旧求積表より 76.87	76.87	m2	
AS廃材運搬工	DT4t、4km 打換え分	76.87 × 0.05	3.84	m3	
積込ルーズ	AS		3.84	m3	
AS廃材処分費		3.84 × 2.35	9.02	t	
不陸整正工		76.87	76.87	m2	
表層工	再生密粒度AS t=5cm	76.87	76.87	m2	
(区画線設置工)					
区画線	実線 白 15cm	舗装復旧平面図より 1.90 + 6.00 + 2.00 1.50 + 23.70 + 5.10 + 9.50	49.7	m	

路面復旧工集計表(配水管)

名 称	形状寸法	算 式	数量	単位	備考
	実線 白 30cm	舗装復旧平面図より 27.00 + 1.80	28.8	m	
	記号・文字 白 15cm換算	舗装復旧平面図より 12.38 + 12.38 + 16.51 +	41.27	m	

11-2. 舗装復旧工事(給水管)
(単独)

11-2. 路面復旧工(給水)数量総括表(単独)

[illegible]

路面復旧工集計表(給水)

名 称	形状寸法	算 式	数量	単位	備考
(県道車道部)					
舗装版切断工	AS t=15cm以下	舗装復旧求積表より 15.93 + 15.93	31.86	m	
舗装版直接 掘削積込工	AS t=10cm以下	舗装復旧求積表より 79.26	79.26	m2	
AS廃材運搬工		79.26 × 0.10	7.92	m3	
積込(ルーズ)	AS		7.92	m3	
AS廃材処分費		7.92 × 2.35	18.61	t	
不陸整正工		76.87	76.87	m ²	
基層工	再生粗粒度AS t=5cm	76.87	76.87	m ²	
表層工	再生密粒度AS t=5cm	79.26	79.26	m ²	
(市道車道部)					
舗装版切断工	AS t=15cm以下	舗装復旧求積表より 2.38	2.38	m	
舗装版直接 掘削積込工	AS t=10cm以下	舗装復旧平面図より 4.64	4.64	m2	
AS廃材運搬工		4.64 × 0.05	0.23	m3	
積込(ルーズ)	AS		0.23	m3	
AS廃材処分費		0.23 × 2.35	0.54	t	
不陸整正工		4.64	4.64	m2	
表層工	再生密粒度AS t=5cm	4.64	4.64	m2	
(区画線設置工)					
区画線	実線 白 15cm	舗装復旧平面図より 3.20 + 15.00	18.2	m	
グリーンベルト		舗装復旧平面図より 3.20 + 15.00	18.2	m2	

