

12. 現場発生品運搬・処分工

12. 現場発生品運搬・処分工集計表

名 称	形状寸法	算 式	数量	単位	備考
[補助]					
現場発生品運搬工	2t車 廃プラ		1	回	
現場発生品処分費 廃プラ	ポリエチレン管	残管 10	10	kg	
		$10.00 \div 1,000$	0.01	t	
	ポリエチレン管	残管(切管調書より) 0.03	0.03	m3	
			0.1	m3	
[単独]					
現場発生品運搬工	10tコンテナ車 石綿管		1	回	
	2t車 廃プラ		1	回	
	10tコンテナ車 鋳鉄管		1	回	
現場発生品処分費 石綿含有産業廃棄物	石綿管	撤去管 26.4×130.06	3,434	kg	
		$3,434 \div 1,000$	4	t	
		$0.12^2 \times \pi \div 4 \times 130.06$ (延長)	2	m3	
現場発生品処分費 スクラップ	鋳鉄管	撤去管 7,238	7,238.0	kg	
		$7,238 \div 1,000$	7.2	t	
現場発生品処分費 廃プラ	ポリエチレン管	残管 $\phi 75$ +残管 $\phi 100$ +撤去管 $8 + 17 + 2$	27	kg	
	硬質塩化ビニル管	25	25	kg	
		計	52	kg	
		$52 \div 1,000$	0.06	t	
	ポリエチレン管	残管 ($\phi 75 + \phi 100$) $0.02 + 0.05$	0.07	m3	
		撤去管 $0.13^2 \times \pi \div 4 \times 0.50$ (延長)	0.01	m3	
		小計	0.08	m3	
	硬質塩化ビニル管	$25.00 \div 200$	0.13	m3	
		合計	0.2	m3	