

第 1 号 明細書 材料費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水割T字管	φ 300×100 鋳鉄管用	基	2			見積り
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 75×5,000 HPPE, EF受口付	本	1			
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 100×5,000 HPPE, EF受口付	本	121			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 75 EF	個	2			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 100 EF	個	6			
水道配水用ポリエチレン管 ベンド	φ 100×45° EF, 片受	個	2			
水道配水用ポリエチレン管 ベンド	φ 100×45° EF, 両受	個	2			
水道配水用ポリエチレン管 チーズ	φ 100×φ 75 EF, 両受	個	1			
水道配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 φ 100	個	2			見積り
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75 内外面粉体塗装, キャップ式	基	1			
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 100 内外面粉体塗装, キャップ式	基	4			

第 1 号 明細書 材料費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁篋	FCD ネジ式 座台共 土砂流入防止付	個	5			見積り
P Vジョイント	鋳鉄製 離脱防止付 内外面粉体 φ 75	個	1			見積り
ポリエチレン管用キャップ	メカニカル φ 100	個	2			見積り
エアーバック用止水栓（サドル共）	塩ビ管用 φ 75× φ 40	組	1			見積り
明示テープ	幅30mm	m	413. 1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	606. 8			
計						

第 2 号 明細書 労務費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 300× φ 100	箇所	2			第 1 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	5.6			第 2 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	606			第 3 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	1			第 4 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径100mm	口	2			第 5 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下	口	1			第 6 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 7 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	6			第 8 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 9 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	124			第 10 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	2			第 11 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	1			第 12 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	7			第 13 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径75mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 14 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	4			第 15 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形3号 底版を使用	箇所	5			第 16 号単価表参照
エアバック式止水工法設置工	塩ビ用 φ75	箇所	1			第 17 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径φ75×4000 天端明示 無	m	1.9			第 18 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径φ100×4000 天端明示 無	m	411.2			第 19 号単価表参照
管明示シート工		m	606.8			第 20 号単価表参照
計						

第 3 号 明細書 土工費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	33			第 21 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	11			第 22 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	310			第 23 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 24 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	240			第 25 号単価表参照
フィルター層	t=5cm	m2	360			第 26 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	1			第 27 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離15km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホ山積0.8m3	m3	1			第 28 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	1			第 29 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	310			第 30 号単価表参照
整地		m3	310			第 31 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	370			第 32 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	8			第 33 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M－3 0	m2	11			第 34 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	11			第 35 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	6			第 36 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 4 号 明細書 仮設費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	6			第 37 号単価表参照
土留工		式	1			第 38 号単価表参照
計						

第 5 号 明細書 直接経費（配水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	3			
アスファルト切断排水		kg	68			
計						

第 6 号 明細書 材料費（消火栓）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管 フランジ付き T 字管	φ 100 × φ 75 PE 挿し口付, 鋳鉄製, 7. 5k, 形式 2 (GF)	個	2			
地下式単口消火栓	φ 75 SUS 型, 浅埋対応, 内外面紛体, 7. 5K	基	2			
耐震補修弁	φ 75 × H200	個	2			見積り
フランジ補強具パッキン・ボルトナット	φ 75 芯金板入, ゆるみ止めナット	組	2			
消火栓 BOX 鉄蓋	φ 600 × H100 FCD 製, 丸型, 省力開放型, 開閉器付	組	2			
消火栓 BOX レジンボックス	上部 200, 下部 200, 底版 H40 丸型	組	2			
計						

第 7 号 明細書 労務費（消火栓）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	2			第 39 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 40 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	2			第 41 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レバンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	2			第 42 号単価表参照
基礎碎石工	厚7.5cm超12.5cm以下 R C - 4 0	m2	1.6			第 43 号単価表参照
計						

第 8 号 明細書 舗装費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	11			第 21 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	18			第 22 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	1			第 44 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離15km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホ山積0.8m3	m3	1			第 45 号単価表参照
積込 (ルーズ)		m3	1			第 46 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	18			第 47 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	18			第 48 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 9 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1			第 49 号単価表参照
計						

第 10 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	2			
アスファルト切断排水		kg	23			
計						

第 11 号 明細書 技術管理費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800 以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 50 号単価表参照
計						

第 12 号 明細書 運搬費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	0.7			第 51 号単価表参照
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	0.7			第 51 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	0.7			第 52 号単価表参照
計						