

館山市船形地先 配水管布設工事

設 計 書

館山市船形718番7地先

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款		項		目		節		
路 線 名		都市計画道路									
工事名		館山市船形地先 配水管布設工事									
工事場所		館山市船形718番7地先									
							工事期間		令和8年12月15日迄		
設計金額			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	配水管布設替工		
	配水管布設		
	水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) ϕ 100	L=605.98m	
	水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) ϕ 75	L= 5.74m	
	ソフトシール仕切弁 ϕ 100	N= 4基	
	ソフトシール仕切弁 ϕ 75	N= 1基	
	消火栓設置工		
	地下式単口消火栓 ϕ 75	N= 2基	
	本復旧工		
	表層工 (再生密粒度As13)	A= 18.20m ²	

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013700207
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	館山市船形地先 配水管布設工事
路 線 名	都市計画道路

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 15:安房
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>