

南房総市富浦町原岡地先 配水管布設替工事（防安）
工 事 設 計 書

南房総市富浦町原岡 8 7 4 番 1 地先

単価適用日 2026年 7月 1日

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款 資本の支出		項 建設改良費		目 改良事業費		節 工事請負費		
路 線 名		市道富浦1号線・同原岡8号線・法定外道路									
工事名		南房総市富浦町原岡地先 配水管布設替工事（防安）									
工事場所		南房総市富浦町原岡874番1地先									
							工事期間		令和9年3月19日		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	配水管（補助） DIP-GX ϕ 250 L=295.5m（昼間 L=290.9m・夜間 L=4.6m） 仕切弁設置 ϕ 250 N=1箇所 排水管設置 ϕ 50 N=1箇所 既設管撤去 L=200.7m 配水管（単独） HPPE ϕ 50 L=4.1m 止水栓設置 N=1箇所 エアミルク充填工 L=606.8m（ϕ 75 L=94.7m・ϕ 250 L=512.1m） 試掘工 3箇所 消火栓設置替 設置：地下式単口消火栓 N=1箇所 撤去：地下式単口消火栓 N=1箇所 給水管切替 HPPE ϕ 20～ϕ 50 N=15箇所（ϕ 20 10箇所・ϕ 25 1箇所・ϕ 50 4箇所） 仮設配管（補助） レンタル管 ϕ 50 N=1式 仮設配管（単独） レンタル管 取出 N=10箇所（ϕ 20 6箇所・ϕ 25 3箇所・ϕ 40 1箇所） 本復旧（補助） 面積 A=667m^2（AS A=613m^2・インターロッキング（夜間）A=54m^2） 区画線設置 実線・白・W=15cm L=300m 本復旧（単独） 面積 A=97m^2（AS A=91m^2・CO A=4m^2・インターロッキング（夜間）A=2m^2） 区画線設置 実線・白・W=15cm L=34m 緑・実線・W=15cm L=14m 区画線設置 破線・白・W=30cm L=3m 停止線 実線・白・W=45cm 区画線設置 文字・白・15cm換算 L=6m 本復旧（消火栓） 面積 A=9m^2 区画線設置 実線・白・W=15cm L=3m 黄・実線・W=15cm L=2m
----------------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800209
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市富浦町原岡地先 配水管布設替工事（防安）
路 線 名	市道富浦1号線・同原岡8号線・法定外道路

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 15:安房
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	配水管	(補助)						
		材料費		式	1			第 1 号明細書参照
		労務費		式	1			第 2 号明細書参照
		土工費		式	1			第 3 号明細書参照
		仮設費		式	1			第 4 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 5 号明細書参照
	配水管	(単独)						
		材料費		式	1			第 6 号明細書参照
		労務費		式	1			第 7 号明細書参照
		土工費		式	1			第 8 号明細書参照
		仮設費		式	1			第 9 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接経費		式	1			第 10 号明細書参照
	消火栓設置替							
		材料費		式	1			第 11 号明細書参照
		労務費		式	1			第 12 号明細書参照
		土工費		式	1			第 13 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 14 号明細書参照
	給水管切替							
		材料費		式	1			第 15 号明細書参照
		労務費		式	1			第 16 号明細書参照
		土工費		式	1			第 17 号明細書参照
		仮設費		式	1			第 18 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接経費		式	1			第 19 号明細書参照
	仮設配管（補助）							
		材料費		式	1			第 20 号明細書参照
		労務費		式	1			第 21 号明細書参照
		土工費		式	1			第 22 号明細書参照
		仮設費		式	1			第 23 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 24 号明細書参照
	仮設配管（単独）							
		材料費		式	1			第 25 号明細書参照
		労務費		式	1			第 26 号明細書参照
		土工費		式	1			第 27 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設費		式	1			第 28 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 29 号明細書参照
	舗装本	復旧（補助）						
		土工費		式	1			第 30 号明細書参照
		舗装工		式	1			第 31 号明細書参照
		区画線工		式	1			第 32 号明細書参照
		仮設費		式	1			第 33 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 34 号明細書参照
	舗装本	復旧（単独）						
		土工費		式	1			第 35 号明細書参照
		舗装工		式	1			第 36 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		区画線工		式	1			第 37 号明細書参照
		仮設費		式	1			第 38 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 39 号明細書参照
	舗装本復旧（消火栓）							
		土工費		式	1			第 40 号明細書参照
		舗装工		式	1			第 41 号明細書参照
		区画線工		式	1			第 42 号明細書参照
		直接経費		式	1			第 43 号明細書参照
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		仮配管材運搬費		式	1			第 44 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		技術管理費		式	1			第 45 号明細書参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管						
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 250×5,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	60			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×5° 5/8 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			支給品
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 250 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
両受けソフトシール仕切弁	φ 250 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 250 GX形	組	5			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 250 GX形	組	6			
ダクタイル鋳鉄 P-Link	φ 250 GX形	組	3			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 250 GX形	個	11			

第 1 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトイル鋳鉄 管帽	φ 250, 離脱防止内臓 NS・GX・SⅡ形兼用, 内面紛体, FCD	個	1			
ダクトイル鋳鉄耐震補強金具	K 形用 φ 250	ヶ	1			
フランジ 補強金具	φ 250 耐震補強爪形	組	2			
ネジ式仕切弁筐	F C D, D P = 800 用 座台共, 土砂流入防止付	基	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 250 × L6, 000 鋳鉄管用	m	295			
固定用ゴムバンド	φ 250 鋳鉄管用	個	148			
明示テープ	幅30mm	m	302			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	295			
排水管						
バルブ分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250 × 50, HPPE 挿し口一体型 JW 防食フィルム, 密着コア含む	個	1			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 50 EF	個	1			

第 1 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE挿し口付仕切弁	φ 50 丸ハンドル, ソフトシール	基	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 50×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
異径・異種管継手	φ 50, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外形) ×塩ビ管用	個	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 50×90° HI-TS	個	3			
明示テープ	幅30mm	m	1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	4			
ハット形止水栓筐	F C D φ 150	基	1			
止水栓筐用はかま・底板	φ 150用	ヶ	1			
撤去管						
ポリエチレンフィルム	石綿管撤去用 幅 1 3 5 c m	m	201			
粘着テープ	石綿管撤去用 フィルム固定用 (幅 5 0 mm)	m	180			

第 1 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 2 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	290.6			第 1 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径250mm	口	58			第 2 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	5			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径250mm P－L i n k 接合	口	3			第 4 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm G－L i n k 接合	口	2			第 5 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径250mm	口	2			第 6 号単価表参照
鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）	呼び径250mm	口	5			第 7 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径250mm	m	291			第 8 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径250mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 9 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形3号 底版を使用	箇所	1			第 10 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 φ 250×5000 天端明示 無	m	291			第 11 号単価表参照
管明示シート工		m	290			第 12 号単価表参照
砕石基礎工	機械投入埋戻工	m ²	0.2			第 13 号単価表参照
排水管設置						
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径50mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	1			第 14 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	1			第 15 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 16 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	2.9			第 17 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	5			第 18 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	3			第 19 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径50mm	箇所	1			第 20 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2			第 21 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 50以下	m	3			第 22 号単価表参照
管明示シート工		m	3			第 12 号単価表参照
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	1			第 23 号単価表参照
既設管撤去工						
撤去石綿管吊上げ積み込み工（人力）	呼び径75mm	m	200.7			第 24 号単価表参照
石綿管継手取外し工（カラー継手）	呼び径75mm	口	66			第 25 号単価表参照
配水管（夜間）						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力） 〔夜間施工〕	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	4.6			第 26 号単価表参照
G X形継手接合工〔夜間施工〕	直管 呼び径250mm	口	2			第 27 号単価表参照
G X形継手接合工〔夜間施工〕	異形管 呼び径250mm G－L i n k接合	口	4			第 28 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工[夜間施工]	K 形 呼び径250mm 耐震型補強金具	口	1			第 29 号単価表参照
メカニカル継手取外し工[夜間 施工]	K 形 呼び径250mm	口	2			第 30 号単価表参照
フランジ継手工[夜間施工]	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250mm	口	2			第 31 号単価表参照
鋳鉄管切断工（パイプ切削切断 機使用）	呼び径250mm	口	2			第 32 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッタ ー使用）	呼び径250mm	口	1			第 33 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工[夜間施工]	呼び径250mm	m	5			第 34 号単価表参照
管明示テープ工[夜間施工]	呼び径 φ 250×5000 天端明示 無	m	5			第 35 号単価表参照
管明示シート工[夜間施工]		m	5			第 36 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工 [夜間施工]	ねじ式弁筐 A・B 形 1 号 底版を使用	箇所	1			第 37 号単価表参照
砕石基礎工[夜間施工]	機械投入埋戻工	m ²	0.2			第 38 号単価表参照
既設管撤去工（夜間）						

第 2 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.7			第 39 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 〔夜間施工〕	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 40 号単価表参照
撤去管運搬（昼間）						
現場発生品及び支給品運搬	石綿管 現場～仮置場	t	1			第 41 号単価表参照
現場発生品運搬	撤去石綿管	回	1			第 42 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬		t	0.4			第 43 号単価表参照
計						

第 3 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管						
舗装版切断		m	550			第 44 号単価表参照
バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	180			第 45 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	13			第 46 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	190			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バック材山積0.28m3	m3	9			第 48 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バック材山積0.28m3	m3	190			第 49 号単価表参照
整地		m3	190			第 50 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	130			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	13			第 52 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	178			第 53 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	191			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	191			第 55 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	10			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	9			第 57 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
配水管（夜間）						
インターロッキングブロック撤去	（再設置）	m2	3			第 59 号単価表参照
バックホウ掘削積込[夜間施工]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 60 号単価表参照
発生土運搬費[夜間施工]	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	4			第 61 号単価表参照
整地		m3	4			第 50 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3			第 62 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間施工〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC－40	m2	3			第 63 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間施工〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM－30	m2	3			第 64 号単価表参照
舗装工(人力施工)〔夜間施工〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	3			第 65 号単価表参照
計						

第 4 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	44			第 66 号単価表参照
交通誘導警備員 B [夜間施工]	夜間	人日	2			第 67 号単価表参照
計						

第 5 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	21			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	1, 115			
廃材処分費	石綿管 φ 7 5	m ³	1			
スクラップ	ヘビー H 1	t	-0. 4			
計						

第 6 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓, 鑄鉄管用, ボール式	φ 250×50, HPPE挿し口一体型 JW 防食フィルム, 密着コア含む	個	1			
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 50×5, 000 HPPE, プレーンエンド	本	1			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 50 EF	個	2			
PE挿し口付仕切弁	φ 50 丸ハンドル, ソフトシール	基	1			
異径・異種管継手	φ 50, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外形) ×塩ビ管用	個	1			
明示テープ	幅30mm	m	1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	4			
サドル分水栓用キャップ	閉栓用 φ 50	ヶ	1			
エアミルク充填工						
充填材	φ 75・φ 250充填	m ³	26			第 68 号単価表参照
硬質ポリ塩化ビニル管 直管	φ 50×5, 000 TS	本	2			

第 6 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 エルボ	φ 50 TS	個	6			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S バルブソケット (金属入) φ 50	ヶ	10			
管帽	φ 75 ACP形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	4			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	V U キャップ φ 300	ヶ	6			
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 75 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
スリース弁	青銅製, ねじ込み φ 50	基	10			
ねじ込み鋼管継手	ストリートエルボ 50A×90°	ヶ	4			
ねじ込み鋼管継手	プラグ 50A	ヶ	10			
計						

第 7 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管						
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径50mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	1			第 14 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	1			第 15 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	4. 1			第 69 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 16 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	1			第 70 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径50mm	箇所	1			第 20 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	3			第 21 号単価表参照
止水栓取付け工	筐のみ取付け 鋼管用 呼び径25mm	箇所	1			第 71 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	4			第 72 号単価表参照
管明示シート工		m	3			第 12 号単価表参照

第 7 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径50mm	箇所	1			第 73 号単価表参照
止水栓撤去工	筐のみ撤去 V P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 74 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	2			第 19 号単価表参照
既設管残置						
充填工	管閉塞 エアミルク	m3	26			第 75 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	6.8			第 17 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	17			第 19 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	22			第 18 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下	口	4			第 76 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径300mm	口	6			第 77 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ビニル管）	分水栓呼び径50mm ビニル管呼び径200mm	箇所	6			第 78 号単価表参照

第 7 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	8			第 21 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け 鋼管用 呼び径50mm	箇所	10			第 79 号単価表参照
メカニカル継手取外し工	K 形 呼び径250mm	口	1			第 80 号単価表参照
石綿管継手取外し工（カラー継手）	呼び径250mm	口	5			第 81 号単価表参照
計						

第 8 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管						
舗装版切断	A S	m	20			第 82 号単価表参照
舗装版切断	C O	m	5			第 83 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	18			第 45 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			第 84 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	4			第 85 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 48 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 86 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	20			第 49 号単価表参照
整地		m3	20			第 50 号単価表参照

第 8 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	10			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	7			第 52 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	15			第 53 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m ²	22			第 54 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚27cm 転圧回数2層 RM-30	m ²	2			第 87 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m ²	23			第 55 号単価表参照
積込(ルーズ)	AS	m ³	1			第 88 号単価表参照
積込(ルーズ)	CO	m ³	0.2			第 89 号単価表参照
殻運搬	AS	m ³	1			第 90 号単価表参照
殻運搬	CO	m ³	0.2			第 91 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照

第 8 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 9 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A	エアミルク	人日	1			第 92 号単価表参照
交通誘導警備員 B	配水管・エアミルク	人日	7			第 93 号単価表参照
計						

第 10 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	2			
無筋 C o 処分費	安房	t	0.4			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	41			
計						

第 11 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 250×φ 75 GX形, GF7. 5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 250 GX形	組	1			
フランジ接合付属品	φ 75 GF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	1			
フランジ補強具パッキン・ボルトナット	φ 75 芯金板入, ゆるみ止めナット	組	1			
地下式単口消火栓	ステンレス製 φ 75	基	1			
耐震形補修弁	レバー式, 内外面粉体 φ 75×H150	基	1			
消火栓BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型, 開閉器付	組	1			
消火栓BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	1			
フランジ蓋	φ 75 RF7. 5K, 内面粉体塗装	枚	1			
フランジ接合付属品	φ 75 RF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	1			
計						

第 12 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置						
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 94 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	1			第 3 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径75mm	口	2			第 95 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 96 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 97 号単価表参照
碎石基礎工	機械投入埋戻工	m2	0.3			第 98 号単価表参照
撤去						
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 角形 3 号	個	1			第 99 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	レジンCo製ボックス 角形 3 号 壁高 上部壁200mm・中部壁100mm・下部壁400mm	個	1			第 100 号単価表参照
消火栓撤去工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 101 号単価表参照

第 12 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手取外し工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	1			第 102 号単価表参照
計						

第 13 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去						
舗装版切断		m	4			第 44 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1			第 45 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 48 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 49 号単価表参照
整地		m3	1			第 50 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 103 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 53 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M - 3 0	m2	1			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	1			第 55 号単価表参照

第 13 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		m3	0.1			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	0.1			第 57 号単価表参照
計						

第 14 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	0.1			
有筋 2 次処分費	安房	t	0.1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	9			
計						

第 15 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×20, HPPE挿し口一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	10			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×25, HPPE挿し口一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	1			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×50, HPPE挿し口一体型 JW 防食フィルム, 密着コア含む	個	4			
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 20×5, 000 HPPE, AW, プレーンエンド	本	6			
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 25×5, 000 HPPE, AW, プレーンエンド	本	1			
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 50×5, 000 HPPE, プレーンエンド	本	3			
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 20 EF, AW, クランプ含む	個	20			
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 25 EF, AW, クランプ含む	個	2			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 50 EF	個	4			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 20×90° EF, AW, クランプ含む	個	18			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 25×90° EF, AW, クランプ含む	個	2			

第 15 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管継手	H P P E, E F エルボ, J W φ 50	ケ	8			
PE挿し口付ボールバルブ	φ 20 両挿し口	個	9			
PE挿し口付ボールバルブ	φ 25 両挿し口	個	1			
PE挿し口付仕切弁	φ 50 丸ハンドル, ソフトシール	基	4			
止水栓筐 (枠付)	F C D 製 φ 100	基	10			
止水栓筐 (枠付)	F C D 製 φ 150	基	4			
止水栓筐用はかま・底板	φ 100用	ケ	10			
止水栓筐用はかま・底板	φ 150用	ケ	4			
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 100×4, 000 VU	本	1			
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 150×4, 000 VU	本	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 16×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			

第 15 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 20×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 30×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
異径・異種管継手	φ 20, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外形) × 塩ビ管用	個	4			
異径・異種管継手	φ 20×φ 16, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外形) × 塩ビ管用	個	5			
異径・異種管継手	φ 25×φ 16, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外形) × 塩ビ管用	個	1			
異径・異種管継手	φ 50×φ 30, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外形) × 塩ビ管用	個	3			
異径・異種管継手	φ 50×φ 40, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外形) × 塩ビ管用	個	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 16×90° HI-TS	個	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 20×90° HI-TS	個	4			
耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット	φ 30 HI-TS	個	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 径違い チース	φ 30×20 HI-TS	個	1			

第 15 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓用キャップ	閉栓用 φ 20	ケ	1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	19			
計						

第 16 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径20mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	10			第 104 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	1			第 105 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径50mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	4			第 14 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	15			第 15 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径20mm	m	29.1			第 106 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径25mm	m	3.1			第 107 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	15.4			第 69 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	38			第 108 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径25mm 継手口数 2 口	箇所	4			第 109 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	12			第 16 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径16mm	口	4			第 110 号単価表参照

第 16 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	9			第 111 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径30mm	口	4			第 112 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm	口	6			第 113 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	14			第 114 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	1			第 115 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径32mm	口	3			第 116 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	1			第 117 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	4			第 21 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	9			第 118 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 119 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径50mm	箇所	4			第 20 号単価表参照

第 16 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	29			第 120 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	3			第 121 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	8			第 70 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径16mm	口	10			第 122 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	20			第 123 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	2			第 124 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径30mm	口	8			第 125 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	2			第 126 号単価表参照
管明示シート工		m	19			第 12 号単価表参照
計						

第 17 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	A S	m	46			第 127 号単価表参照
舗装版切断	C O	m	9			第 128 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	14			第 45 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	2			第 46 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	1			第 129 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			第 84 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 48 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 86 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	10			第 49 号単価表参照
整地		m3	10			第 50 号単価表参照

第 17 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	5			第 51 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2			第 103 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	1			第 130 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	3			第 52 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	10			第 53 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R M - 3 0	m ²	2			第 131 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M - 3 0	m ²	11			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m ²	16			第 55 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	5			第 132 号単価表参照
コンクリート		m ³	0.2			第 133 号単価表参照
積込(ルーズ)	A S	m ³	1			第 134 号単価表参照

第 17 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	C O	m3	0.2			第 135 号単価表参照
殻運搬	A S	m3	1			第 136 号単価表参照
殻運搬	C O	m3	0.2			第 137 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
計						

第 18 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	10			第 66 号単価表参照
計						

第 19 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	5			
無筋 C o 処分費	安房	t	1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	94			
計						

第 20 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配水管レンタル管		式	1			
石綿管用サドル分水栓	ボール式, 防食フィルム含 φ 250 × φ 50	基	1			
サドル分水栓用キャップ	閉栓用 φ 50	ヶ	2			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S バルブソケット (金属入) φ 50	ヶ	1			
ねじ込み鋼管継手	白エルボ 50A	ヶ	2			
G P シモクセット	φ 50	セット	1			
計						

第 21 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配水管設置撤去工		式	1			第 138 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径50mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	1			第 14 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	1			第 18 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	6			第 21 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	2			第 19 号単価表参照
止水栓取付け工	筐のみ取付け V P 用 呼び径50mm	箇所	2			第 139 号単価表参照
止水栓撤去工	筐のみ撤去 V P 用 呼び径50mm	箇所	2			第 140 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B 形 1 号 底板を使用	箇所	1			第 141 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 円形 1 号	個	1			第 142 号単価表参照
撤去工						
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	1			第 19 号単価表参照

第 21 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 22 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	280			第 44 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	340			第 45 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	8			第 46 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	90			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	17			第 48 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	90			第 49 号単価表参照
整地		m3	90			第 50 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 103 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	342			第 130 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	2			第 52 号単価表参照

第 22 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	3			第 53 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M－3 0	m2	347			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	347			第 55 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	20			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	17			第 57 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
計						

第 23 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	16			第 66 号単価表参照
計						

第 24 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	40			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	561			
計						

第 25 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮給水管レンタル管	取出口径：φ20，φ25，φ50	式	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S 給水栓ソケット（金属入） φ20	ヶ	3			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S バルブソケット（金属入） φ16	ヶ	2			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S バルブソケット（金属入） φ30	ヶ	3			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S バルブソケット（金属入） φ40	ヶ	1			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	T S バルブソケット（金属入） φ50	ヶ	1			
ねじ込み鋼管継手	白径違ソケット 20A×15A	ヶ	2			
ねじ込み鋼管継手	白径違ソケット 32A×25A	ヶ	3			
ねじ込み鋼管継手	白径違ソケット 50A×20A	ヶ	1			
ねじ込み鋼管継手	白径違ソケット 50A×40A	ヶ	1			
サドル分水栓用キャップ	閉栓用 φ20	ヶ	1			

第 25 号 明細書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓用キャップ	閉栓用 φ 50	ヶ	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 16 TS	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 20 TS	個	3			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 30 TS	個	3			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 40 TS	個	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 50 TS	個	1			
計						

第 26 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮給水管設置撤去工		式	1			第 143 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm	口	2			第 113 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	7			第 114 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	3			第 115 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径32mm	口	3			第 116 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	1			第 117 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	4			第 21 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径16mm	口	4			第 110 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	6			第 111 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径30mm	口	6			第 112 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径40mm	口	2			第 144 号単価表参照

第 26 号 明細書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	2			第 18 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径16mm	口	2			第 122 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	2			第 123 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径30mm	口	2			第 125 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	2			第 126 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	2			第 19 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径50mm	箇所	1			第 145 号単価表参照
計						

第 27 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	24			第 44 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	12			第 45 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	2			第 46 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 48 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	10			第 49 号単価表参照
整地		m3	10			第 50 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 103 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 52 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	11			第 53 号単価表参照

第 27 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	14			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	14			第 55 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	1			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 57 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
計						

第 28 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	8			第 66 号単価表参照
計						

第 29 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	49			
計						

第 30 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	93			第 44 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	610			第 45 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	31			第 48 号単価表参照
積込 (ルーズ)		m3	30			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	31			第 57 号単価表参照
整地		m3	1			第 50 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
夜間施工						
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	13			第 146 号単価表参照
As塊運搬費[夜間施工]	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	1			第 147 号単価表参照
バックホ掘削積込[夜間施工]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 148 号単価表参照

第 30 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間施工〕	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 149 号単価表参照
インターロッキングブロック撤去〔夜間施工〕	(再設置)	m2	41			第 150 号単価表参照
インターロッキングブロック設置〔夜間施工〕		m2	13			第 151 号単価表参照
計						

第 31 号 明細書 舗装工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	613			第 152 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	613			第 153 号単価表参照
計						

第 32 号 明細書 区画線工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	300			第 154 号単価表参照
計						

第 33 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	4			第 66 号単価表参照
交通誘導警備員 B [夜間施工]	夜間	人日	1			第 155 号単価表参照
計						

第 34 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	74			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	189			
計						

第 35 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10			第 44 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m2	88			第 156 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	4			第 48 号単価表参照
積込 (ルーズ)		m3	4			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	4			第 57 号単価表参照
舗装版切断		m	4			第 157 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			第 84 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			第 45 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 47 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 48 号単価表参照
Co塊 (無筋) 運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 86 号単価表参照

第 35 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 49 号単価表参照
整地		m3	0.1			第 50 号単価表参照
積込（ルーズ）	A S	m3	0.1			第 158 号単価表参照
積込（ルーズ）	C O	m3	0.2			第 159 号単価表参照
殻運搬	A S	m3	0.1			第 160 号単価表参照
殻運搬	C O	m3	0.2			第 161 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
夜間施工						
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1			第 162 号単価表参照
As塊運搬費[夜間施工]	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 163 号単価表参照
インターロッキングブロック撤 去[夜間施工]	(再設置)	m2	1			第 164 号単価表参照

第 35 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置[夜間施工]		m2	1			第 165 号単価表参照
計						

第 36 号 明細書 舗装工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	91			第 152 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	91			第 153 号単価表参照
コンクリート		m3	0.4			第 166 号単価表参照
計						

第 37 号 明細書 区画線工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	実線・白・W=15cm	m	34			第 167 号単価表参照
区画線設置	実線・緑・W=15cm	m	14			第 168 号単価表参照
区画線設置	破線・白・W=30cm	m	3			第 169 号単価表参照
区画線設置	停止線・白・W=45cm	m	2			第 170 号単価表参照
区画線設置	文字・白・15cm換算	m	6			第 171 号単価表参照
計						

第 38 号 明細書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1			第 172 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	3			第 66 号単価表参照
交通誘導警備員 B [夜間施工]	夜間	人日	1			第 173 号単価表参照
計						

第 39 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	11			
無筋 C o 処分費	安房	t	1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	21			
計						

第 40 号 明細書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	5			第 44 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	9			第 45 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	0.4			第 48 号単価表参照
積込 (ルーズ)		m3	0.4			第 56 号単価表参照
殻運搬		m3	0.4			第 57 号単価表参照
舗装版切断排水運搬費		日				第 58 号単価表参照
計						

第 41 号 明細書 舗装工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	9			第 152 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	9			第 153 号単価表参照
計						

第 42 号 明細書 区画線工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	3			第 154 号単価表参照
区画線設置		m	2			第 174 号単価表参照
計						

第 43 号 明細書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	11			
計						

第 44 号 明細書 仮配管材運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配管運搬費		式	1			
計						

第 45 号 明細書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
通水試験工	口径φ800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 175 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 176 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=250, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 2 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし

第 3 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし

第 4 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

P－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=P－L i n k 接合

P－L i n k を用いた直管の接合

P = 直管部の接合 + 直管部の接合 *(1+0.30)

=0.07+0.07*(1+0.30)=0.161

直管部の接合: = 0.07

第 5 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.08*(1+0.60)=0.128

異形管の接合： = 0.08

第 6 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
 [呼び径(mm)] =250, [モルタル(m3)] =計上しない

第 7 号 単価表

鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械損料（鋳鉄管切断機）	G X 形 切断・面取り同時加工 φ 250（450mm以下）キールカッター	日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW068

[呼び径(mm)]=250, [機械損料(日)]=W0120

第 8 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径250mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=250, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

$$L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 6$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

第 9 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 176 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=250

第 10 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形3号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形3号, [底版を使用]=はい

第 11 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 250 \times 5000$ 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)] = $\phi 250 \times 5000$

第 12 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

第 13 号 単価表

砕石基礎工

機械投入埋戻工

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(1次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	2.759			2.4*100/87 第 177 号単価表参照
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径50mm
铸铁管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=50, [铸铁管呼び径(mm)]=250

第 15 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291B

第 16 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2 口

第 17 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 18 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 19 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=50mm

第 20 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=50

第 21 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 22 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ 50以下

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW044
[呼び径・寸法]=φ 50以下

第 23 号 単価表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	K1			
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 孔 当り					

SCB224410
J01 削孔深さ = 1

30mm以上200mm未満

第 24 号 単価表

撤去石綿管吊上げ積み込み工（人力）

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW096
[呼び径(mm)]=75

第 25 号 単価表

石綿管継手取外し工（カラー継手）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

DW091
[呼び径(mm)]=75

第 26 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）〔夜間施工〕

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	〔夜間施工〕	人				
普通作業員	〔夜間施工〕	人				
トラック運転〔夜間施工〕	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 178 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

〔呼び径(mm)〕=250, 〔吊込み機械〕=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, 〔埋設物〕=少ない, 〔作業帯〕=良好

第 27 号 単価表

G X形継手接合工[夜間施工]

直管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし

第 28 号 単価表

G X形継手接合工[夜間施工]

異形管 呼び径250mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.08*(1+0.60)=0.128

異形管の接合: = 0.08

第 29 号 単価表

メカニカル継手工[夜間施工]

K形 呼び径250mm
耐震型補強金具

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用する
[呼び径(mm)] =250, [モルタル(m3)] =計上しない

第 30 号 単価表

メカニカル継手取外し工[夜間施工]

K形 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 31 号 単価表

フランジ継手工[夜間施工]

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=250, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

第 32 号 単価表

鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
機械損料（鋳鉄管切断機）	G X 形 切断・面取り同時加工 φ 250（450mm以下）キールカッター	日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW068

[呼び径(mm)]=250, [機械損料(日)]=W0120

第 33 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
機械損料（エンジンカッター）	既設管撤去・ダイヤモンドブレード ブレード径305mm程度・排気量70cc程度）	日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=250, [機械損料(日)]=W0121

第 34 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工[夜間施工]

呼び径250mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=250, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

$$L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 6$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

第 35 号 単価表

管明示テープ工[夜間施工]

呼び径 $\phi 250 \times 5000$ 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 250 \times 5000$

第 36 号 単価表

管明示シート工[夜間施工]

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

第 37 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工[夜間施工]

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい

第 38 号 単価表

砕石基礎工[夜間施工]

機械投入埋戻工

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
バックホウ運転(1次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	2.759			2.4*100/87 第 177 号単価表参照
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 39 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径200mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 176 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=200, [呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 40 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工[夜間施工]

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間施工]	人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい

※施工パッケージ単価

第 41 号 单価表

現場発生品及び支給品運搬

石綿管
現場～仮置場

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 2 4.0km以下

J02 DID区間の有無 = 1

無し

第 42 号 単価表

現場発生品運搬

撤去石綿管

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	石綿管 φ 7 5 (7 5 k m)	回	1			
計	1 回 当り					

第 43 号 単価表 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1
J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 4

クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t
8. 5km以下

J02 DID区間の有無 = 1

無し

第 44 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 44 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 45 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m³(平積0.20m³)

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m³(平積0.20m³)

第 46 号 単価表

インターロッキングブロック撤去

(再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	とりこわし R7月単位現場閉所	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810420

J01 作業区分 = 2 撤去のみ
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 施工規模による加算 = 2 100m2未満
J07 夜間作業補正 = 1 無

第 47 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 48 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 49 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [路面状態]=良好

第 50 号 単価表 整地 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210610

J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10, 000m3未満）

第 51 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋め戻し用

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	126			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=126

第 52 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 53 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25.4			100*0.2*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 54 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002

第 55 号 単価表		舗装工(人力施工)		車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハッドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 183 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 184 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし

第 56 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 57 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 3

J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 58 号 単価表

舗装版切断排水運搬費

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 185 号単価表参照
計	1 日 当り					

第 59 号 単価表

インターロッキングブロック撤去

(再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	とりこわし R7月単位現場閉所	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810420

J01 作業区分 = 2 撤去のみ
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 施工規模による加算 = 2 100m2未満
J07 夜間作業補正 = 2 有

第 60 号 単価表

バックホウ掘削積込[夜間施工]

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 61 号 単価表

発生土運搬費〔夜間施工〕

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

〔運搬機種・積込機種〕=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, 〔D I D 区間〕=無し, 〔運搬距離(km)〕=4, 〔路面状態〕=良好

第 62 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋め戻し用

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				現場での指揮・指導
普通作業員	[夜間施工]	人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員	[夜間施工]	人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	126			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=126

第 63 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間施工〕

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C－4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	〔夜間施工〕	人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
〔路盤種別〕=下層路盤, 〔全仕上り厚(cm)〕=15, 〔施工幅〕=1.8m未満, 〔路盤材(m3)〕=TZ002122003

第 64 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間施工〕

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	〔夜間施工〕	人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
〔路盤種別〕=上層路盤, 〔全仕上り厚(cm)〕=15, 〔施工幅〕=1.8m未満, 〔路盤材(m3)〕=TZ002125002

第 65 号 単価表

舗装工(人力施工)[夜間施工]

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				
特殊作業員	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハッドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 183 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 184 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし

第 66 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 67 号 単価表

交通誘導警備員 B [夜間施工]

夜間

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	[夜間施工]	人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 68 号 単価表

充填材

φ 75 ・ φ 250 充填

1 m³ 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エアミルク用充填材	普通ポルトランドセメント	t	0.3			
エアミルク用起泡剤	マールP液	L	2.04			
計	1 m ³ 当り					

第 69 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 70 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=50mm

第 71 号 単価表

止水栓取付け工

筐のみ取付け 鋼管用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=筐のみ取付け, [管種]=鋼管用, [呼び径(mm)]=25

第 72 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 ϕ 50mm

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW055
[呼び径]= ϕ 50mm

第 73 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 74 号 単価表

止水栓撤去工

筐のみ撤去 V P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 75 号 単価表

充填工

管閉塞
エアミルク

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
グラウトポンプ	二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	日				
グラウトミキサ	並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 186 号単価表参照
諸雑費		式				
	1 日当り					
	1 m3当り					

DW302

[工事内容]=管閉塞, [充填物]=エアミルク, [充填材料費(m3)]=計上しない

第 76 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径75mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K 形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない

第 77 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=300, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=いいえ

第 78 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ビニル管）

分水栓呼び径50mm
ビニル管呼び径200mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291

[分水栓呼び径(mm)]=50, [ビニル管呼び径(mm)]=200

第 79 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け 鋼管用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓のみ取付け, [管種]=鋼管用, [呼び径(mm)]=50

第 80 号 単価表

メカニカル継手取外し工

K 形 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 81 号 単価表

石綿管継手取外し工（カラー継手）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

DW091
[呼び径(mm)]=250

第 82 号 単価表		舗装版切断		A S		1 m 当り	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要	
標準単価			P				
機械構成比		%	K				
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1				
労務構成比		%	R				
特殊作業員		%	R1				
土木一般世話役		%	R2				
普通作業員		%	R3				
材料構成比		%	Z				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1				
ガソリン	レギュラー	%	Z2				
	1 m 当り						

第 82 号

単価表

舗装版切断

A S

1 m 当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 83 号 単価表

舗装版切断

C O

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 83 号 単価表 舗装版切断 C O 1 m 当り

SCB430510
J01 舗装版種別 = 2
J05 費用の内訳 = 1
コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 84 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚10cmを超え15cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=10cmを超え15cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 85 号 単価表

インターロッキングブロック撤去

(再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	とりこわし R7月単位現場閉所	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810420

J01 作業区分 = 2 撤去のみ
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 施工規模による加算 = 1 100m2以上
J07 夜間作業補正 = 1 無

第 86 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 87 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚27cm 転圧回数2層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	34.29			100*0.27*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=27，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002

第 88 号 単価表		積込（ルーズ）		A S		1 m3 当り
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 89 号 単価表		積込（ルーズ）		C O		1 m3 当り
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 90 号 単価表

殻運搬

A S

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 91 号 単価表

殻運搬

C O

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 92 号 単価表

交通誘導警備員 A

エアミルク

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010211

第 93 号 単価表

交通誘導警備員 B

配水管・エアミルク

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 94 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 176 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=設置, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 95 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=75, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

第 96 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル		m3	0.009			
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 97 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW08A

[施工区分]=設置, [種類]=円形 4 号, [調整リング(mm)]=なし, [上部壁高さ(mm)]=200, [中部壁高さ(mm)]=なし, [下部壁高さ(mm)]=200, [接合材(g)]=計上しない

第 98 号 単価表

砕石基礎工

機械投入埋戻工

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(1次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	2.759			2.4*100/87 第 177 号単価表参照
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 99 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

鉄蓋 角形 3 号

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=撤去, [鉄蓋]=角形 3 号, [無収縮モルタル(m3)]=計上しない

第 100 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

レジンCo製ボックス 角形 3 号

壁高 上部壁200mm・中部壁100mm・下部壁400mm

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW08B

[施工区分]=撤去, [種類]=角形 3 号, [調整リング(mm)]=なし, [上部壁高さ(mm)]=200, [中部壁高さ(mm)]=100, [下部壁高さ(mm)]=400, [接合材(g)]=計上しない

第 101 号 単価表

消火栓撤去工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 176 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=撤去, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 102 号 単価表

フランジ継手取外し工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 103 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない

第 104 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径20mm
鑄鉄管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=20, [鑄鉄管呼び径(mm)]=250

第 105 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径25mm
铸铁管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=25, [铸铁管呼び径(mm)]=250

第 106 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 107 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 108 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm
継手口数 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [継手口数]=2 口

第 109 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径25mm
継手口数 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [継手口数]=2 口

第 110 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径16mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=16

第 111 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 112 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径30mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=30

第 113 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径13mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=13

第 114 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 115 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 116 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径32mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=32

第 117 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=40

第 118 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=20

第 119 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=25

第 120 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=20mm

第 121 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=25mm

第 122 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径16mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=16mm

第 123 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=20mm

第 124 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=25mm

第 125 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径30mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=30mm

第 126 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=40mm

第 127 号 単価表

舗装版切断

A S

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 127 号

単価表

舗装版切断

A S

1 m 当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 128 号 単価表

舗装版切断

C O

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 128 号 単価表 舗装版切断 C O 1 m 当り

SCB430510
J01 舗装版種別 = 2
J05 費用の内訳 = 1
コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 129 号 単価表		インターロッキングブロック撤去		(再設置)		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用 R7月単位現場閉所	m2	100			
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置 R7月単位現場閉所	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	2			
砂	クッション用	m3	2.58			100*(20/1000)*(1+0.29)
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810420

J01 作業区分 = 1

J03 敷材料の種類 = 4

J05 施工規模による加算 = 2

J07 夜間作業補正 = 1

撤去及び再設置

砂 (クッション用)

100m2未満

無

J02 再設置作業区分 = 2

J04 敷材料の厚さ (実数入力) [mm] = 20

J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

直線配置

ブロック厚 8cm

第 130 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 131 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
RM－3 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－3 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=10，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002

第 132 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 133 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 134 号 単価表		積込（ルーズ）		A S		1 m3 当り
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 135 号 単価表		積込（ルーズ）		C O		1 m3 当り
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 136 号 単価表

殻運搬

A S

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 137 号 単価表

殻運搬

C O

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 138 号 単価表

仮配水管設置撤去工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配水管布設工		式	1			
仮設配水管撤去工		式	1			
計	1 式 当り					

第 139 号 単価表

止水栓取付け工

筐のみ取付け V P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=筐のみ取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=50

第 140 号 単価表

止水栓撤去工

筐のみ撤去 V P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=筐のみ取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=50

第 141 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい

第 142 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

鉄蓋 円形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=撤去, [鉄蓋]=円形 1 号, [無収縮モルタル(m3)]=計上しない

第 143 号 単価表

仮給水管設置撤去工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水管布設工		式	1			
仮設給水管撤去工		式	1			
計	1 式 当り					

第 144 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径 40mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径 (mm)]=40

第 145 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 146 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 147 号 単価表

As塊運搬費[夜間施工]

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 148 号 単価表

バックホウ掘削積込[夜間施工]

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 149 号 単価表

発生土運搬費〔夜間施工〕

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

〔運搬機種・積込機種〕=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, 〔D I D 区間〕=無し, 〔運搬距離(km)〕=4, 〔路面状態〕=良好

第 150 号 単価表

インターロッキングブロック撤去[夜間施工] (再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用 R7月単位現場閉所	m2	100			
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置 R7月単位現場閉所	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	2			
砂	クッション用	m3	2.58			100*(20/1000)*(1+0.29)
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810420

J01 作業区分 = 1
J03 敷材料の種類 = 4
J05 施工規模による加算 = 2
J07 夜間作業補正 = 2

撤去及び再設置
砂 (クッション用)
100m2未満
有

J02 再設置作業区分 = 2 直線配置 ブロック厚 8cm
J04 敷材料の厚さ (実数入力) [mm] = 20
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 151 号 単価表

インターロッキングブロック設置[夜間施工]

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置 R7月単位現場閉所	m2	100			
砂	クッション用	m3	2.58			100*(20/1000)*(1+0.29)
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810410

J01 作業区分 = 2
J03 敷材料の種類 = 4
J05 施工規模による加算 = 2
J07 夜間作業補正 = 2

直線配置 ブロック厚 8cm
砂（クッション用）
100m2未満
有

J02 ブロック使用材料 = 1 標準品
J04 敷材料の厚さ（実数入力）[mm] = 20
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 152 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 152 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－3 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 153 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 153 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下

再生密粒度アスコン（１３）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 154 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1. 5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 155 号 単価表

交通誘導警備員 B [夜間施工]

夜間

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	[夜間施工]	人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 156 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下

山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t

第 157 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 157 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 2

J05 費用の内訳 = 1

コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1

15cm以下

第 158 号 単価表		積込（ルーズ）		A S		1 m3 当り
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 159 号 単価表		積込（ルーズ）		C O		1 m3 当り
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 160 号 単価表		殻運搬		A S		1 m3 当り	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
標準単価			P				
機械構成比		%	K				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1				
労務構成比		%	R				
運転手 (一般)		%	R1				
材料構成比		%	Z				
軽油		%	Z1				
	1 m3 当り						

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 161 号 単価表

殻運搬

C O

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 162 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間施工]	人				
普通作業員	[夜間施工]	人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 163 号 単価表

As塊運搬費[夜間施工]

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 164 号 単価表

インターロッキングブロック撤去[夜間施工] (再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用 R7月単位現場閉所	m2	100			
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置 R7月単位現場閉所	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m2	2			
砂	クッション用	m3	2.58			100*(20/1000)*(1+0.29)
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810420

J01 作業区分 = 1
J03 敷材料の種類 = 4
J05 施工規模による加算 = 2
J07 夜間作業補正 = 2

撤去及び再設置
砂 (クッション用)
100m2未満
有

J02 再設置作業区分 = 2 直線配置 ブロック厚 8cm
J04 敷材料の厚さ (実数入力) [mm] = 20
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 165 号 単価表

インターロッキングブロック設置[夜間施工]

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置 R7月単位現場閉所	m2	100			
砂	クッション用	m3	2.58			100*(20/1000)*(1+0.29)
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB810410

J01 作業区分 = 2
J03 敷材料の種類 = 4
J05 施工規模による加算 = 2
J07 夜間作業補正 = 2

直線配置 ブロック厚 8cm
砂（クッション用）
100m2未満
有

J02 ブロック使用材料 = 1 標準品
J04 敷材料の厚さ（実数入力）[mm] = 20
J06 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 166 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 167 号 単価表

区画線設置

実線・白・W=15cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 168 号 単価表

区画線設置

実線・緑・W=15cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
溶融式カラー路面標示材	緑 骨材散布タイプ	kg	570			
硬質骨材	ホワイトシリカ40～80	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 169 号 単価表

区画線設置

破線・白・W=30cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 130			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 7 破線 30cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 170 号 単価表

区画線設置

停止線・白・W=45cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 4 実線 45cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 171 号 単価表

区画線設置

文字・白・15cm換算

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 172 号 単価表

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010211

第 173 号 単価表

交通誘導警備員 B [夜間施工]

夜間

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	[夜間施工]	人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 174 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1. 5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 2 黄 鉛・クロムフリー
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 175 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下
既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要

第 176 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1

第177号 単価表

バックホウ運転(1次)

山積0.28m³(平積0.2m³)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m ³	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1時間 当り					

SDGD10720

第 178 号 単価表

トラック運転[夜間施工]

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	[夜間施工]	人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1

第 179 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9

第 180 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 181 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.38			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38

第 182 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1. 61			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1. 61

第 183 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日	1.23			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23

第 184 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日	1.4			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4

第 185 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

第 186 号 単価表

発電発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41			
発電発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 7, [燃料消費量]=41, [賃料数量]=1.2

第 187 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m³ 吊2.9t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	8.6			
バックホウ(クローラ型)	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m ³ 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=8.6