

令和 8 年度

南房総市御庄地先 大橋水管橋仮設工事

設 計 書

南房総市御庄2379番地先

総括表

安房郡市広域市町村圏事務組合			工事番号				
年度 科目	令和 8 年度	第 款 資本的支出	第 項 建設改良費	第 目 改良事業費	第 節 工事請負費	第 細 節	
路線河川名		県道和田丸山館山線、市道御庄9号線					
工事名		南房総市御庄地先 大橋水管橋仮設工事					
工事場所		南房総市御庄2379番地先			工事施工方法		請 負
					工事日数	令和 9年 3月10日迄	
設計金額		円					
工事価格		円					
消費税相当額		円					

設 計 説 明	○仮設管工事	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ75布設工	L=45.004 (46.514) m
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50布設工	L=4.00m
	配管用炭素鋼鋼管80A添架工	L=15.46 (16.37) m
	仮給水管 φ25VP布設工	L=0.8m
	○既設管撤去工事	
	石綿セメント管 φ75	L=22.4m
	鋼管（添架管）80A撤去工	L=10.8m
	水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) φ50撤去工	L=1.90m
	仕切弁 φ75撤去工	N=1基

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800053
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市御庄地先 大橋水管橋仮設工事
路線河川名	県道和田丸山館山線、市道御庄9号線

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>