

第 1 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1F曲管SGP（黒）	80A×740L×25° 47' ×26L 7.5K（SOP-GF）× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
曲管SGP（黒）	80A×319L×90° 0' ×76L $\frac{1}{2}$ インチ× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
曲管SGP（黒）	80A×278L×90° 0' ×604L $\frac{1}{2}$ インチ× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
曲管SGP（黒）	80A×76L×90° 0' ×5576L $\frac{1}{2}$ インチ× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
曲管SGP（黒）	80A×5224L $\frac{1}{2}$ インチ× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
曲管SGP（黒）	80A×700L×90° 0' ×76L $\frac{1}{2}$ インチ× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
曲管SGP（黒）	80A×156L×90° 0' ×986L $\frac{1}{2}$ インチ× $\frac{1}{2}$ インチ	本	1			見積り
1F曲管SGP（黒）	80A×114L×89° 51' ×820L $\frac{1}{2}$ インチ×7.5K（SOP-GF）	本	1			見積り
専用橋（ア）	SS400メッキ 400W×4295L	組	1			見積り
専用橋（イ）	SS400メッキ 400W×3090L	組	1			見積り
専用橋（ウ）	SS400メッキ 400W×4295L	組	1			見積り

第 1 号 内訳書 材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添接板（ア）	SS400塗装 PL-290×100×16.0	組	8			見積り
添接板（イ）	SS400塗装 PL-170×140×16.0	組	8			見積り
伸縮管SS400（外面L-2系塗装）	80Aベローズ型, 伸縮量 常時±20mm 地震時 ±100mm地震時変位仕様	基	1			見積り
Uボルト	SS400 80A用 M12	組	6			見積り
L型アンカーボルト	SUS304 M16×240L 1B 1N（1種）1N（3種）1W	組	4			見積り
溶融亜鉛めっき高力ボルト	F8T M16×55L 1B 1N 2W	組	64			見積り
溶融亜鉛めっき高力ボルト	F8T M16×50L 1B 1N 2W	組	16			見積り
ゴム板	EPDM 65×30×t5	枚	6			見積り
水道用急速空気弁	FCD製 2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形	個	1			刊行物等による（6月号）
水道用バルブ分水栓	ボール式 塩ビ・鋼管 呼び径75×30mm	個	1			刊行物等による（6月号）
鋼管ソケット	φ30	個	1			刊行物等による6月号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 2 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	単純支持形式	式	1			見積り
地組立工	添架形式	式	1			見積り
地組立工	単純支持形式	式	1			見積り
埋設部鋼管布設工	80A×4.2 t	m	4.1			見積り
鋼管溶接工	80A×4.2 t	箇所	8			見積り
埋設部溶接箇所補修工	ジョイントコート 80A	箇所	4			見積り
伸縮管設置工	80A へ`ロ-ス`型 伸縮量 常時±20mm 地震時±100mm地震時変位仕様	箇所	1			見積り
Uボルト設置工	80A用 M12	箇所	6			見積り
沓据付工	鋼製沓（可動）専用橋用 M20	箇所	2			見積り
沓据付工	鋼製沓（固定）専用橋用 M20	箇所	2			見積り
添接板（ア）設置工	PL-290×100×16.0	箇所	8			見積り

第 2 号 内訳書 労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添接板（イ）設置工	PL-170×140×16.0	箇所	8			見積り
六角高力ボルト本締め工	M16×55L	箇所	64			見積り
六角高力ボルト本締め工	M16×50L	箇所	16			見積り
露出部現場溶接箇所塗装	80A×200L（L-2系塗装）	箇所	4			見積り
コア抜き部補修工	コンクリート充填工 φ120×200L（支承部）	箇所	4			見積り
非破壊検査工	X線検査	式	1			見積り
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径30mm 铸铁管呼び径75mm	箇所	1			第 1 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	1			第 2 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	1			第 3 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	φ 75×5.0m	本	6			刊行物等による (6月号)
水道用硬質塩化ビニル管	φ 75×5.0m	本	2			刊行物等による (6月号)
VP-RRベンド	φ 75×90°	個	8			刊行物等による (6月号)
VP-RRベンド	φ 75×22° 1/2	個	1			刊行物等による (6月号)
VP-RR両受ソケット	φ 75	個	2			刊行物等による (6月号)
メカチーズ	フランジ φ 75 VP用	個	2			見積り
メカ継ジョイント	VP×ACP φ 75	個	2			見積り
メカチーズ	VP用 φ 75× φ 50	個	1			見積り
メカフランジ短管 (VP)	φ 75	個	8			見積り
フランジ接合材	RF7.5Kフランジ用 φ 75 SS400	組	10			刊行物等による (6月号)
離脱防止金具	φ 75 RR	個	18			見積り

第 3 号 内訳書 材料費

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトシール仕切弁	φ 75	基	4			刊行物等による6月号
水道用硬質塩化ビニル管	φ 50×4. 0m	本	1			刊行物等による（6月号）
VPエルボ	φ 50	個	1			刊行物等による（6月号）
VPソケット	φ 50	個	2			刊行物等による（6月号）
HIVP金具入りバルブソケット	φ 50 支給品	個	2			支給品
青銅製ゲートバルブ	φ 50 支給品	基	1			支給品
仕切弁筐	DP=1. 2m 支給	基	3			支給品
仕切弁筐	中型ねじ式 座台付	基	2			見積り
伸縮可とう離脱防止継手	φ 50エルボ HPPE (ISO) ×VP	個	1			見積り
硬質ポリ塩化ビニル管	肉薄管 (VU) φ 150×4. 0m	本	2			刊行物等による（6月号）
水道用サドル分水栓	VP用 φ 75×φ 25	個	1			刊行物等による（6月号）

第 3 号 内訳書 材料費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ 25×4.0m	本	1			刊行物等による (6月号)
HIVP金属入り水栓ソケット	φ 25	個	1			刊行物等による (6月号)
HIVPソケット	φ 25	個	1			刊行物等による (6月号)
HIVPキャップ	φ 25	個	1			刊行物等による (6月号)
メーター用金シモク	φ 25	個	1			刊行物等による (6月号)
計						

第 4 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	46.5			第 4 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	3.9			第 5 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm	口	1			第 6 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	18			第 7 号単価表参照
メカニカル継手工	φ 75	口	14			第 8 号単価表参照
石綿管継手取外し工（カラー継手）	呼び径75mm	口	6			第 9 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	6			第 10 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	13			第 11 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	4			第 12 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径50mm	箇所	1			第 13 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）	縦・横型 呼び径75mm	基	4			第 14 号単価表参照

第 4 号 内訳書 労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形2号 底版を使用	箇所	4			第 15 号単価表参照
フランジ継手工	鋼管 F12 呼び径80mm	口	10			第 16 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 17 号単価表参照
メカニカル継手工	ビニル管 φ50	口	2			第 18 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径150mm	口	5			第 19 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径150mm	m	5.7			第 20 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ビニル管）	分水栓呼び径25mm ビニル管呼び径75mm	箇所	1			第 21 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	0.8			第 22 号単価表参照
硬質塩化ビニル管T S継手工	呼び径25mm	口	4			第 23 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	2			第 24 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	2			第 3 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去石綿管吊上げ積込み工（人力）	呼び径75mm	m	7.8			第 25 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	100			第 26 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	30			第 27 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	34			第 28 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	18			第 29 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	24			第 30 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	6			第 31 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	24			第 32 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RM-30	m2	6			第 33 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生粗粒度アスコン(20)	m2	24			第 34 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン(20)	m2	24			第 35 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			第 36 号単価表参照

第 5 号 内訳書 土工費

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	16			第 37 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 38 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	3			第 39 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) AS塊	m3	3			第 40 号単価表参照
整地		m3	16			第 41 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	6			
計						

第 7 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管帽	ACP用 φ 75	個	1			見積り
管帽	VP φ 75	個	2			見積り
計						

第 8 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去鋼管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径80mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	10.8			第 42 号単価表参照
撤去石綿管吊上げ積み込み工（人力）	呼び径75mm	m	22.4			第 25 号単価表参照
ポリエチレン管仮設撤去工	再利用無 呼び径50mm	m	1.9			第 43 号単価表参照
鋼管（S T W 2 9 0）撤去切断工	呼び径80mm	口	5			第 44 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径50mm	口	1			第 45 号単価表参照
石綿管継手取外し工（カラー継手）	呼び径75mm	口	10			第 9 号単価表参照
メカニカル継手工	管帽 ACP φ 75	口	1			第 46 号単価表参照
メカニカル継手工	管帽 VP φ 75	口	2			第 47 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	メカニカル継手 呼び径75mm	口	2			第 48 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁撤去工（人力）	縦・横型 呼び径75mm	基	1			第 49 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形1号	箇所	1			第 50 号単価表参照

第 8 号 内訳書 労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		掛m2	17.8			第 51 号単価表参照
基面整正		m2	5			第 52 号単価表参照
土のう積工		m2	8			第 53 号単価表参照
土のう積工	撤去	m2	8			第 54 号単価表参照
クレーン装置付トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 55 号単価表参照
構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	0.1			第 56 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 57 号単価表参照
モルタル練		m3	0.1			第 58 号単価表参照
シーカエマコS230	ポ リマーセメントモルタル（充填工法用）	kg	21.6			刊行物等による（6月号）
計						

第 9 号 内訳書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	49			第 26 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	15			第 27 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	17			第 28 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クッション用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 59 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	14			第 30 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	0.3			第 31 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	14			第 32 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RM-30	m2	0.3			第 33 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生粗粒度アスコン(20)	m2	14			第 60 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン(20)	m2	14			第 35 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.3			第 36 号単価表参照

第 9 号 内訳書 土工費

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	17			第 37 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 38 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	1			第 39 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) AS塊	m3	1			第 61 号単価表参照
整地		m3	17			第 41 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	3			
無筋 C o 処分費	安房	t	0.1			
計						

第 11 号 内訳書 基礎構造物工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	2			第 26 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	0.2			第 27 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 28 号単価表参照
基礎碎石		m2	3			第 62 号単価表参照
型枠		m2	2			第 63 号単価表参照
コンクリート打設（深礎工）		m3	0.4			第 64 号単価表参照
アンカー		本	4			第 65 号単価表参照
アンカー材	M16×200mm黒皮	本	4			刊行物等による（6月号）
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 29 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.2			第 31 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R M - 3 0	m2	0.2			第 33 号単価表参照

第 11 号 内訳書 基礎構造物工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車再生密粒度アスコン (1 3)	m2	0. 2			第 36 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0. 28m3	m3	1			第 37 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0. 28m3	m3	0. 1			第 38 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0. 45m3	m3	0. 1			第 39 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0. 45m3(平積0. 35m3) AS塊	m3	0. 1			第 66 号単価表参照
整地		m3	1			第 41 号単価表参照
計						

第 12 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	0.1			
計						

第 13 号 内訳書 付帯工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去（レール撤去）		m	4			第 67 号単価表参照
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	5			第 68 号単価表参照
部材設置（レール設置）		m	4			第 69 号単価表参照
防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	5			第 70 号単価表参照
仮囲い掛け	高さ2m 供用	m	5.4			第 71 号単価表参照
仮囲い材料費		式	1			第 72 号単価表参照
計						

第 14 号 内訳書

現場発生品運搬・処分工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	0.1			第 73 号単価表参照
石綿管処分費		空m3	0.223			刊行物等による（6月号）
計						

第 15 号 内訳書 安全費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
計						

第 16 号 内訳書 AS廃水処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断排水処理費		式	1			
切断排水処理運搬費		式	0.49			第 74 号単価表参照
計						

第 17 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日	0.05			第 75 号単価表参照
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						