

第 1 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ろ過砂	0.6mm～1.5mm 全量の7割	m3	37			見積りによる
ろ過砂利	2.0mm～20mm 目減り5%想定	m3	1			見積りによる
計						

第 2 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ろ材搬出洗浄篩分け工		池	3			第 1 号単価表参照
ろ過池内洗浄及び点検		池	3			第 2 号単価表参照
ろ材敷均し		池	3			第 3 号単価表参照
表層書き取り工		池	3			第 4 号単価表参照
機械据付撤去		式	1			第 5 号単価表参照
ろ材分析工		池	3			第 6 号単価表参照
塗装工		式	1			第 7 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬	建設汚泥 10 t 75km以下	回	4			刊行物等による
汚泥処分費	ろ過砂・砂利	m3	38			刊行物等による
計						