

数量計算書

数量計算書 総括

土工	舗装版切断	AS舗装版 厚15cmまで	4	m
	バックホウによる舗装版 直接掘削・積込工	BH 0.2m3 AS舗装版 厚10cm以下	201	m2
	AS塊運搬費	仮置き場へ4t DT運搬 BH 0.2m3積込み L=4.0km以下	10	m3
	バックホウ掘削積込	仮置き場積み込み BH 0.45m3	10	m3
	AS塊運搬費	処分場へ10t DT運搬 BH 0.45m3積込み L=20.0km以下	10	m3
	AS廃材処分費		24	t
舗装工	不陸整正工	補足材 RM-30 t=3cm	201	m2
	表層工	再生密粒度AS13mm t=5cm プライムコートPK-3	201	m2
仮設工	交通誘導員B		4	人

数 量 計 算(土工)

参考



舗装面積 201.15 m2

名称	形状・寸法	算 式	数量	単位
AS舗装版切断工	AS舗装版 厚15cmまで	$4.30 \times 1 = 4.30$	4.30	m
舗装版直接掘削積込	BH0.2m ³ t=100以下	別紙のとおり	201.15	m2
AS塊運搬費	仮置き場へ4tDT運搬 BH 0.2m3積込み L=4.0km	$201.15 \times 0.05 = 10.05$	10.05	m3
バックホウ掘削積込	BH 0.45m3 10tDTへ積込み L=20.0km以下		10.05	m3
AS塊運搬費	仮置き場→処分場 10tDT L=20.0km		10.05	m3
AS廃材処分費	処分地区:安房	$10.05 \times 2.35 = 23.61$	23.61	t
不陸整正工	RM-30 t=30	舗装版直接掘削積込と同じ	201.15	m2
表層工	再生密粒度AS13mm t=5cm プライムコートPK-3	舗装版直接掘削積込と同じ	201.15	m2
交通誘導員	交通誘導員B	$2 \times 2 = 4$	4	人

As舗装切断排水処理計算書

・算出条件1

・内訳1			m3	kg	kg
舗装厚 0～10		4.00 m	0.01	12	12
合計		41.30 m			12
10cm以下	0.0017 m3/m 1.2 t/m3				

・計上 38.3 12 kg

※処理費 円/kg × 12 kg = 円
※330Kg以下 一律 円

※溶出試験費
ヒ素 円
調整前処理 円 (2検体)
鉛 円
PH 円 円

※運搬費

運搬距離 58.4 km(片道) → 116.8 km(往復)
平均時速 20 km/h → 160 km/日 (8時間) (DID区間 あり)

算出日数 116.8 km ÷ 160 km/日 = 0.73 0.73 日

市道 比率 日
10cm以下 0.73 日 × 1.00 (対象数量／総数量 0.73 0.73

舗装面積

別紙

測点 No	測点距離(m)			
		幅員(m)	平均幅員(m)	平積(m ²)
No.0-1.15	1.15			2.36
No.0		4.10		
No.0	10.00	4.10	4.13	41.30
No.1		4.15		
No.1	10.00	4.15	4.00	40.00
No.2		3.85		
No.2	10.00	3.85	3.83	38.30
No.3		3.80		
No.3	10.00	3.80	3.79	37.90
No.4		3.78		
No.4	10.00	3.78	3.74	37.40
No.5		3.70		
No.5	2.10	3.70		3.89
No.5+2.10				
小 計	53.25			201.15