

第 1 号 内訳書 土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	15cm以下	m	4			第 1 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	201			第 2 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	10			第 3 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	10			第 4 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	10			第 5 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	24			
計						

第 3 号内訳書 舗装工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m2	201			第 6 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	201			第 7 号単価表参照
計						

第 4 号内訳書 仮設工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	4			第 8 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 舗装版排水処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	式	1			
排水処理運搬費		日	0.73			第 9 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						