

(单) 配水管材料集計表

[illegible]

(単) 配水管布設工事 (労務)

名 称	形状・寸法	単位	数 量	備 考
鑄 鉄 管 布 設 工	φ 75	m	7.24	
鑄 鉄 管 切 断 工	φ 75	口	2	切管表より
GX管継手接合工	異形管 φ 100	口	2	二受T字管部
	異形管 φ 75	口	2	受挿部
	G-Link φ 75	口	2	
ポ リ エ チ レ ン 管 (融着接合) 据付工	φ 75	m	3.04	
ポ リ エ チ レ ン 管 (融着接合) 継手工	φ 75	箇所	1	2 口
ポ リ エ チ レ ン 管 (融着接合) 継手工	φ 75	箇所	4	1 口
メ カ ニ カ ル 継 手 工	φ 75	口	2	VP側 PVジョイント
ポ リ エ チ レ ン 管 (メカニカル継手) 布設	φ 75	口	2	PP側 PVジョイント
仕 切 弁 設 置 工	φ 75	箇所	2	
ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工	φ 75	箇所	1	
管 明 示 工	φ 75	m	10.28	
明 示 シ ー ト 布 設 工		m	10.28	
ホ ー リ エ チ レ ン ス リ ー フ 被 覆 工	φ 75	m	7.24	
通 水 試 験 工	既設管連絡	m	10.28	

φ 75mm 切管集計表						HPPE			
切 管 長						組 み 合 わ せ 表		計	
								管長	残
切 管	0.55					1 0.55 ▽	0.55	4.45	
	計								▽ は切断口数

① 総切管長 L = 0.55 m

② 総残管長 L = 4.45 m

③ 総直管長 L = ①+② = 5.00 m

④ 切管用直管本数 (HPPE) = 1 本