

(单) 3. 既設管撤去工 $\phi 350\text{mm}$

(単) 配水管材料集計表

名 称	形 状・寸 法	単位					
							計
			(2)				
管 栓 帽	D I P用 φ 350 プラグ付	個	5				5
特 殊 押 輪	K形 φ 350	組	5				5
塩 化 ビ ニ ル 管	φ 50	本	2				2
ス リ ー ス バ ル ブ	φ 50	基	4				4
塩 化 ビ ニ ル 管 継 手	金属入りバルブソケット φ 50	個	12				12
塩 化 ビ ニ ル 管 継 手	TSエルボ φ 50	個	4				4
塩 化 ビ ニ ル 管 継 手	TSキャップ φ 50	個	4				4
エ ア ミ ル ク 注 入 材	207.23×0.175 ² ×3.14	m ³	19.93				19.9
排水用布設管							
グ レ ー チ ン グ 蓋	集水柵用	枚	2				2
VU 管	φ 200	本	2				2

(単) 配水管布設工事 (労務)

名 称	形状・寸法	単位	数 量	備 考
(既 設 撤 去)				
撤去鉄管吊上げ積込工	クレーン装置付 4t 級吊能力2.9t φ350	m	100.05	
鉄 管 撤 去 切 断 工	φ350	口	17	100.05/6.00m
メ カ ニ カ ル 継 手 工 (特 殊 押 輪)	φ350	口	6	管栓帽 5 取外し1
鉄 製 仕 切 弁 撤 去 工	φ350	箇所	1	
仕 切 弁 筐 撤 去 工	ネジ筐	箇所	1	
現 場 発 生 品 処 分 運 搬	クレーン装置付 4t 級吊能力2.9t φ350	t	5.4	現場～処分場
建 設 副 産 物 処 分 費	金属くず φ350	t	5.4	φ300 : 1m当り : 46.18kg φ350 : 1m当り : 53.66kg
(防護コンクリート工)	φ250 水路横断部			
コ ン ク リ ー ト 工	21N 早強	m ³	4.0	2.0m ³ ×2
型 枠 工	無筋	m ²	4.0	
砕 石 基 礎 工	RC-40 T=100	m ²	4.0	
(既 設 管 残 置)				
エ ア ミ ル ク 充 填 工		m ³	19.9	
既 設 管 切 断 工	φ50	口	4.00	
塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工		m	6.4	
塩 化 ビ ニ ル 管 継 手 工	2口 φ50	箇所	4	
塩 化 ビ ニ ル 管 継 手 工	1口 φ50	箇所	16	
止 水 栓 取 付 工		箇所	4	
集水桝設置				
現場打ち集水桝・街渠桝		箇所	2	
塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工		m	8	
既 設 側 溝 取 壊 し 工		m ³	1.2	側溝撤去分 (土工計上)
(既 設 撤 去)	φ75			
仕 切 弁 筐 撤 去 工		箇所	2.00	
既 設 管 撤 去 工	V P φ75	m	18.11	
既 設 管 撤 去 切 断 工	V P φ75	口	4.00	
現場発生品処分費		m ³ t	0.12 0.04	0.09 ² ×3.14÷4×18.11 φ75 : 1m当り : 2.202kg

1ヶ所当り



名 称	単位	計 算 式	数 量
生コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)	m ³	$(1.1 \times 1.1 \times 1.0) - (0.8 \times 0.8 \times 0.754 + 0.9 \times 0.9 \times 0.106 + 0.03)$	0.612
型 枠	m ²	$(1.1 \times 1.0 \times 4) + (0.754 \times 4) + (0.3 \times 0.15 \times 2) + (0.48 \times 0.15 \times 2) + (0.2 \times 0.15 \times 4) - (0.3 \times 0.48 \times 2) - (0.2 \times 0.2 \times 2)$	7.432
基 礎 材 (再生クラッシュラン t=15cm)	m ³	$1.1 \times 1.1 \times 0.15$	0.182
グレーチング蓋 (T-25)	組	□800×800用	1

