

## 8. 舖 裝 復 旧

#### 4. 舗装本復旧数量総括表

数量集計表（補助）

| 工 種                    | 形 状 寸 法                                 | 単位             | 数 量      | 設計数量  | 備考 |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-------|----|
| 舗装版切断                  | As t=15cm以下                             | m              | 13.90    | 14    |    |
| 切削オーバーレイ               | 7cmを超え12cm以下                            | m <sup>2</sup> | 1,279.27 | 1,280 |    |
| 舗装版破碎積込                | 人力<br>舗装厚4cm以上10cm以下                    | m <sup>2</sup> | 0.92     | 1     |    |
| バックホウによる<br>舗装版直接掘削積込工 | バックホウ0.2m <sup>3</sup> 舗装厚0cmを超え10cm以下  | m <sup>2</sup> | 11.45    | 11    |    |
| 殻運搬（路面切削）              | L=10km以下                                | m <sup>3</sup> | 127.93   | 128   |    |
| As塊運搬費                 | DID無し 運搬距離4km 4t バックホウ0.2m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.57     | 1     |    |
| As塊運搬費                 | DID無し 運搬距離6km 10t バックホウ0.8              | m <sup>3</sup> | 0.57     | 1     |    |
| 積込（ルーズ）                | As                                      | m <sup>3</sup> | 0.57     | 1     |    |
| As廃材処分費                |                                         | t              | 301.97   | 300   |    |
| 不陸整正工                  | RM-30 t=3cm                             | m <sup>2</sup> | 11.45    | 11    |    |
| 舗装工（人力施工）              | 再生粗粒度As20 t=5cm                         | m <sup>2</sup> | 6.73     | 7     |    |
| 舗装工（人力施工）              | 再生密粒度As20 t=5cm                         | m <sup>2</sup> | 7.65     | 8     |    |
| 舗装工（人力施工）              | 開粒度As13 t=5cm                           | m <sup>2</sup> | 4.72     | 5     |    |
| 区画線設置                  | 実線・白色・W=15cm                            | m              | 299.70   | 300   |    |
| 区画線設置                  | 破線・白色・W=30cm                            | m              | 6.00     | 6     |    |
| 区画線設置                  | 矢羽根型路面標示・青色・H1500×W750                  | 個              | 3        | 3     |    |
| 区画線設置                  | 実線・黄色・W=20cm                            | m              | 320.61   | 320   |    |
|                        |                                         |                |          |       |    |
|                        |                                         |                |          |       |    |
|                        |                                         |                |          |       |    |
|                        |                                         |                |          |       |    |

| 県道車道(表層) 機械施工 W=3.0m以上  |                                         |              |         |             |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|
| 舗装復旧面積 (㎡)              |                                         |              |         | 舗装切断長 (m)   |        |
| 番号                      | 計算式                                     | 面積(切削オーバーレイ) | 面積(打換え) | 計算式         | 切断長    |
| (補助)                    |                                         |              |         |             |        |
| ②                       | $(3.60 + 3.90) \times 22.00 \times 1/2$ | 82.50 ㎡      |         |             |        |
| ③                       | $(3.45 + 3.60) \times 40.00 \times 1/2$ | 141.00 ㎡     |         |             |        |
| ④                       | $(3.45 + 4.10) \times 15.00 \times 1/2$ | 56.63 ㎡      |         |             |        |
| ⑤                       | $(3.45 + 3.75) \times 25.00 \times 1/2$ | 90.00 ㎡      |         |             |        |
| ⑥                       | $(3.15 + 3.45) \times 40.00 \times 1/2$ | 132.00 ㎡     |         |             |        |
| ⑦                       | $(3.15 + 7.25) \times 40.00 \times 1/2$ | 208.00 ㎡     |         |             |        |
| ⑧                       | $(7.25 + 7.45) \times 1.20 \times 1/2$  | 8.82 ㎡       |         |             |        |
| ⑨                       | $(3.70 + 7.45) \times 38.80 \times 1/2$ | 216.31 ㎡     |         |             |        |
| ⑩                       | $(3.55 + 3.70) \times 40.00 \times 1/2$ | 145.00 ㎡     |         |             |        |
| ⑪                       | $(3.45 + 3.55) \times 18.45 \times 1/2$ | 64.58 ㎡      |         |             |        |
| ⑫                       | $3.25 \times 3.05$                      | 9.91 ㎡       |         |             |        |
| ⑬                       | $(3.35 + 3.45) \times 18.50 \times 1/2$ | 62.90 ㎡      |         |             |        |
| ⑭                       | $3.35 \times 4.00$                      | 13.40 ㎡      |         |             |        |
| ⑮                       | $(3.35 + 5.00) \times 11.55 \times 1/2$ | 48.22 ㎡      |         |             |        |
| ⑯                       | $3.06 \times 5.00 \times 1/2$           |              | 7.65 ㎡  | 6.15 + 6.15 | 12.30m |
| 計                       |                                         | 1279.27 ㎡    | 7.65 ㎡  |             | 12.30m |
| (補助) 県道歩道 機械施工 W=3.0m以下 |                                         |              |         |             |        |
| ㉑                       | $1.40 \times 1.60 \times 1/2$           |              | 1.12 ㎡  |             |        |
| ㉒                       | $1.60 \times 2.25$                      |              | 3.60 ㎡  | 1.60        | 1.60m  |
| 計                       |                                         |              | 4.72 ㎡  |             |        |

| 名 称         | 計 算 書                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数 量                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 本 復 旧 面 積   | <div> <div> <div>県道車道（切削オーバーレイ）機械施工 W=3.0m以上</div> <div>= 1279.27㎡</div> </div> <div> <div>県道車道（打換え）機械施工 W=3.0m以上</div> <div>= 7.65㎡</div> </div> <div> <div>県道歩道 機械施工 W=3.0m以下</div> <div>= 4.72㎡</div> </div> <div> <div>計</div> <div>= 1291.64㎡</div> </div> </div> |                     |
| 舗 装 切 断 工   | t = 10 cm以下 面積計算表より = 13.90                                                                                                                                                                                                                                            | 13.9 m              |
| 舗 装 版 破 碎 工 | t 1 = 5 cm(人力) 段差施工分 0.92                                                                                                                                                                                                                                              | 0.9 m <sup>3</sup>  |
| 段 差 施 工 分   | ⑩ 6.15×0.15 = 0.92                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.92 m <sup>2</sup> |