

(单) 9. 舖 装 復 旧

4. 舗装本復旧数量総括表

数量集計表（単独）

工 種	形 状 寸 法	単位	数 量	設計数量	備考
舗装版切断	As t=15cm以下	m	16.10	16	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下	m2	100.80	100	
バックホウによる 舗装版直接掘削積込工	バックホウ0.2m ³ 舗装厚0cmを超え10cm以下	m2	29.66	30	
穀運搬（路面切削）	DID無し 運搬距離10km 10t	m3	10.08	10	
A s 塊運搬費	DID無し 運搬距離4km 4t バックホウ0.2m ³	m3	1.48	1	
A s 塊運搬費	DID無し 運搬距離6km 10t バックホウ0.8m ³	m3	1.48	1	
積込（ルーズ）	As	m3	1.48	1	
As廃材処分費		t	27.17	27	
不陸整正工	RM-30 t=3cm	m2	29.66	30	
舗装工（人力施工）	再生密粒度As13 t=5cm	m2	29.66	30	
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	18.00	18	
区画線設置	実線・黄色・W=20cm	m	18.00	18	
区画線設置	文字・白色・W=15cm換算	m	22.04	22	市道・文字 (止まれ・止)

名 称	計 算 書	数 量
本 復 旧 面 積	(単独) 県道車道 (切削オーバーレイ) 機械施工 W=3.0m $\downarrow$ = 100.80m ²	
	市道車道 機械施工 W=3.0m以下 = 29.66m ²	
	計 = 130.46m ²	
舗 装 切 断 工	t = 10 cm以下 面積計算表より = 16.10	16.1 m

県道車道(表層) 機械施工 W=3.0m以上

舗装復旧面積 (㎡)				舗装切断長 (m)	
番号	計算式	面積(配水管)	面積(給水管)	計算式	切断長
(単独)					
①	$(3.90 + 7.30) \times 18.00 \times 1/2$	100.80 ㎡			
計		100.80 ㎡			
(単独) 市道車道 機械施工 W=3.0m以下					
舗装復旧面積 (㎡)				舗装切断長 (m)	
番号	計算式	面積(配水管)	面積(給水管)	計算式	切断長
⑰	$(2.60 + 3.15) \times 5.44 \times 1/2$	15.64 ㎡		5.74	5.74m
⑱	$0.96 \times 2.60 \times 1/2$	1.25 ㎡		2.83	2.83m
⑲	$(2.29 + 2.40) \times 4.73 \times 1/2$	11.09 ㎡		5.04	5.04m
㉔	$1.47 \times 2.29 \times 1/2$	1.68 ㎡		2.49	2.49m
計		29.66 ㎡		16.10	16.10m