

南房総市下湊田地先 配水管布設替工事（防安）
設 計 書

南房総市下湊田20番地先

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款		項		目		節		
路 線 名		主要地方道富津館山線外									
工事名		南房総市下滝田地先 配水管布設替工事（防安）									
工事場所		南房総市下滝田20番地先									
							工事期間		令和9年1月29日迄		
設計金額			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	配水管布設替工	
	配水管布設	
	DIP (GX) ϕ 250	L=302.56m
	DIP (GX) ϕ 75	L= 7.24m
	HPPE ϕ 75	L= 3.04m
	空気弁設置	N= 2基
	既設管撤去	
	CIP ϕ 350	L=100.05m
	VP ϕ 75	L= 15.16m
	消火栓設置替工	
	地下式単口消火栓設置・撤去	N= 1箇所
	給水管布設替工	
	HPPE ϕ 20	N= 8栓
	舗装本復旧工（補助）	
	切削オーバーレイ（二層）	A= 1280m ²
	舗装工 再生密粒度As20	A= 8m ²
	舗装工 再生粗粒度As20	A= 7m ²
	舗装工 開粒度As13	A= 5m ²
	区画線設置工	N= 1式
	舗装本復旧工（単独）	
	切削オーバーレイ（二層）	A= 100m ²
	舗装工 再生密粒度As13	A= 30m ²
	区画線設置工	N= 1式
	集水枡設置工	
	集水枡設置（800×800）	N= 2基

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013700205
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市下滝田地先 配水管布設替工事（防安）
路 線 名	主要地方道富津館山線外

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日 15:安房
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞