

数 量 計 算 書

工事件名：白浜ダム高圧受電設備修繕工事

工事個所：南房総市白浜町白浜9569番地 白浜ダム

名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	摘 要
材料費				
真空遮断器	7.2kV 600A	台	1	
過電流継電器	電圧引き外し	台	1	
不足電圧継電器	AC100V	台	1	
ケーブル端末処理材	屋外用耐塩型 38sq	組	1	
ケーブル端末処理材	屋内用 38sq	組	1	
高圧ケーブル	6kV EM-CET 38sq	m	35	
雑材消耗品		式	1	
労務費				
真空遮断器 新規設置工	6kV級以下 12.5kA	台	1	
真空遮断器 既設撤去工	6kV級以下 12.5kA	台	1	
高圧ケーブル敷設工	38mm2 3心	m	35	
高圧ケーブル撤去工	38mm2 3心	m	35	
6.6kV電力ケーブル 端末処理	プレハブ 38mm2 3心	個所	1	
6.6kV電力ケーブル 端末処理	プレハブ 38mm2 3心 耐塩	個所	1	
継電器取付工	過電流継電器 不足電圧継電器共通	個	2	
継電器撤去工	過電流継電器 不足電圧継電器共通	個	2	
竣工試験費		式	1	
複合工				
処分費		式	1	
高所作業車	12m トラック式	台	1	